

**WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG
GMINNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAМИ**

WSTĘP

1. Warunki organizacyjne wykonania remontów nawierzchni dróg gminnych stanowią ujednolicenie wymagań technologicznych, organizacyjnych i odbiorczych związanych z remontami nawierzchni dróg w celu usunięcia uszkodzeń i zniszczeń aby uzyskać równą nawierzchnię jezdni.
2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaze protokolarnie plac budowy Wykonawcy.
3. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą harmonogram wykonania robót.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem na drogach gminnych.
5. Warunki wykonania i odbioru robót zostały określone w załączonych do SIWZ specyfikacjach technicznych.

WYKONANIE

Kolejność czynności przy remoncie dróg gminnych w zależności od sposobu naprawy uszkodzeń przedstawia się następująco :

- I Remont częściowy nawierzchni dróg asfaltowych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznej (1 Mg wbudowanej emulsji asfaltowej)**
 - oczyścić powstały otwór z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa oraz osuszyć naturalnie lub palnikiem ;
 - skropić dno i boki otworu emulsją asfaltową ;
 - wypełnić otwór suchym i czystym kruszywem ;
 - w przypadku nie wypełnienia ubytku przy jednej warstwie kruszywa, należy zagęszczać warstwę ponownie skropić emulsją asfaltową i przesypać grysem o drobniejszym uziarnieniu niż warstwa pierwsza ;
 - zagęścić walcem lub wibracyjnym ubijakiem płytowym.
- II Rozliczenie ilości wbudowanego materiału**
 - codziennie należy dokonać ważenia i rozliczenia ilości wbudowanej emulsji asfaltowej
 - ważenie materiału należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót na wadze wyznaczonej przez Zamawiającego.
 - sumaryczne zużycie materiału zostanie dokonane na podstawie codziennych rozliczeń.


**PROJEKTOWANIE I NADZORY
BUDOWLANE I DROGOWE**
mgr inż. Andrzej Roik
43-400 CIESZYN, ul. Puńcowska 31
Upr. bud. nr 70/81 B-B
Upr. drog.-most. nr 169/90 B-B