

Radny Gminy Goleszów
Karol Sojka

Goleszów dnia 11 maja 2011r

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 12. 05. 2011

Nr 3988/M ilość zał. 1

podpis: Przew. Rady Gminy

Wójt Gminy Goleszów
Pan Krzysztof Glajcar

Interpelacja

Dotyczy: remontu przepustu drogowego w ciągu ul. Spokojnej w Bażanowicach

W trakcie dokonywania przeglądu stanu dróg w obecności Sołtysa P. Poloka, zauważono dziurę w poboczu ulicy Spokojnej. Dziura wypadła nad sklepieniem istniejącego tam przepustu drogowego, który po oględzinach jest w złym stanie technicznym. W związku z powyższym opracowana została ocena techniczna, którą załączam do niniejszej interpelacji. Przepust należy wyremontować, droga została zamknięta.

Proszę o pisemną odpowiedź.

z poważaniem
Radny Karol Sojka

załącznik : ocena techniczna

Kopia : Przewodniczący Rady Gminy Goleszów P. Dariusz Orawiec

Ocena techniczna

W wyniku objazdu stanu dróg w sołectwie Bażanowie została zauważona dziura w poboczu drogi nad przepustem w ciągu ul. Spokojnej .

Po ustnym zgłoszeniu faktu przez Sołtysa Bażanowic P. Poloka udałem się na miejsce aby osobiście zbadać zagrożenie.

W wyniku oględzin stwierdzam :

1. przepust drogowy sklepiony (łukowy) wykonany jest z ciosów ,/ bloków kamiennych/ na zaprawie cementowej wybudowany w 1886 roku .
2. **stan techniczny jest zły.** Na skutek korozji /zwietrzałej/ zaprawy , bloczki kamienne wypadają osłabiając konstrukcję przepustu szczególnie w miejscach na poboczach drogi tworząc zagrożenie . Sklepienie pod jezdnią oraz na czołach są jeszcze w miarę dobre jednak wymagają konserwacji .Na prawym poboczu całkowicie wypadła dziura .Dziurę obecnie zabezpieczono krawężnikami drogowymi (załatano ją doraźnie).
3. Drogę zamknięto przez ustawienie znaku drogowego zakaz ruchu .
4. Z przyczółków też wypadły bloczki kamienne tworząc duże wnęki
5. Koryto ciek przepustu jest wymyte w związku z czym woda podmywa fundamenty

Wnioski:

Zły stan techniczny przepustu wymaga przeprowadzenia remontu .


Zakres prac jest następujący :

1. podszałować– zadekować od dołu dziurawe sklepienie /pod poboczami drogi/
2. odkrycie – odkopanie tych miejsc z góry celem dojścia do konstrukcji sklepienia , po czym zabetonować i wypełnić ubytki sklepienia masą betonową z wykonaniem zbrojenia łuku gotową siatką zbrojeniową górą i dołem Ø 14-16
3. wykonanie narzutu kamiennego grubego, jedno-frakcyjnego tłucznia na dnie koryta przepustu dla zabezpieczenia przed wypłukiwaniem i podmywaniem fundamentów
4. wypełnić zaprawą cementową skorodowane spoiny . Wypadnięte kamienie w przyczółkach uzupełnić bloczkami betonowymi.

Koszt remontu wstępnie szacuję się na wartość 10-15 tys zł.

Bażanowie dnia 2 maja 2011r.

Karol Sojka – Radny Gminy Goleszów
/ uprawniony inż. drogowo – mostowy/



kopie :

Urząd Gminy Goleszów
Sołectwo Bażanowice