


- TRAWA SPORTOWA
- WARSTWA PRZEPUSZCZALNA - GR. RODZIMY; HUMUS(50%),
PIASEK GRUBOZIARNISTY (30%), TORF ODKWASZONY (20%)
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY 0.25-0.5 mm
GR. 15 - 60 CM
- GEOWŁÓKNINA
- DRENAŻ Ø92/80
- Z PCV KARBOWANYCH Z OTWORAMI,
Z FILTREM Z WŁÓKNA SYNTETYCZNEGO W OBSYPCE
- Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 6-18 mm
- WARSTWA PIASKU ŚREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 15 cm
ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO DO $Is=1$
- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH



800

TYTUŁ PROJEKTU	Podłączenie kanalizacji deszczowej		
ADRES	Bažanowice ul. Szkoła	DATA	04.2013
INWESTOR	Gmina Golešów	NR RYS.	10
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój przez drenaż	SKALA	/
PROJEKTANT	mgr inż. Janina Dobranowska upr. nr 94/81/BB	Podpis	
Sprawdzający:	mgr inż. Janina Korcz upr. nr 47 /93 B-B	Podpis	