


PZDP – 7320 / 25 / 1900 / 2019



Cieszyn, dnia 24 czerwca 2019 r.

Gmina Goleszów  
ul. 1 Maja 5  
43 – 440 Goleszów

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy włączenia drogi gminnej ul. Stromej w Kisielowie do drogi powiatowej nr 2614 S - ul. Wiejska.

Odpowiadając na pismo z dnia 17 czerwca 2019 r. znak: DR.6730.1.33.2019 Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie opiniuje pozytywnie planowaną przebudowę drogi gminnej – ul. Stromej w miejsc. Kisielów, w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2614 S Skoczów – Kisielów - Ogrodzona (ul. Wiejska), zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, na następujących warunkach:


1. Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni na skrzyżowaniu dróg winno spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
2. Przebudowa drogi gminnej nie może pogorszyć stosunków wodnych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową. Dla zapewnienia ciągłości odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej należy zapewnić drożność oraz właściwy spadek podłużny rur w przepuszczeniu pod drogą gminną. W przypadku stwierdzenia rur załamanych wymienić je na nowe o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 30 cm. Krawędzie zewnętrzne rur zabezpieczyć murkami czołowymi.
3. Przebudowa skrzyżowania realizowana będzie kosztem i staraniem Gminy Goleszów.
4. Roboty w obrębie skrzyżowania winny być prowadzone pod nadzorem pracownika PZDP w Cieszynie jak również odbiór końcowy robót winien odbyć się przy udziale przedstawiciela PZDP w Cieszynie.
5. W przypadku kolizji planowanych robót z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
6. Projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Stromej w Kisielowie, w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową należy przedłożyć do uzgodnienia (wraz z przekrojami) w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Cieszynie.
7. Jednocześnie jako administrator drogi powiatowej nr 2614 S wyrażamy zgodę na dysponowanie terenem pasa drogowego (działka drogowa oznacz. nr ewidenc. 167 – obręb Kisielów) Inwestorowi w celu spełnienia wymogów określonych Prawem budowlanym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZDP aa.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Ryszard Krzywoń



Załącznik nr 1.... do pismo  
 Nr 72PP-7320/K/11PCO/2019  
 z dnia 24.06.2019.  
*Skupch E*

- proj. nawierzchnia asfaltowa jezdni
- proj. nawierzchnia asfaltowa zjazdu
- proj. nawierzchnia kamienna zjazdu
- istniejący przepust do przebudowy Ø 500
- istniejący rów otwarty do odtworzenia
- istniejący przepust Ø 300 do przebudowy
- betonowa ścianka czołowa

**Projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej**  
**ul. Stromej w Kisielowie**  
 skala 1 : 1000