
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

31524100-6

Oprawy oświetleniowe sufitowe

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w
Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej.

ADRES INWESTYCJI: 43-440 Cisownica, ul. Cisowa 32

NAZWA INWESTORA: Gmina Goleszów

ADRES INWESTORA: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

WYKONAWCA: Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Halikowski upr. nr OPL/0884/POOK/13

DATA OPRACOWANIA: 16.06.2020 r.

WYKONAWCA:

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------|-------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR | | | | | |
| 1 | | Koszty kwalifikowalne | | | |
| 1.1 | | Wymiana stolarki okiennej | | | |
| 1 | KNR 0-19 0929-01 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² (1,4 W/(m ² *K)) - piwniczne | m2 | | |
| | | 0,5 * 0,5 * 14 | m2 | 3,500 | |
| | | | | RAZEM | 3,500 |
| 2 | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² (1,4 W/(m ² *K)) - piwniczne | m2 | | |
| | | 1,46 * 0,5 * 2 | m2 | 1,460 | |
| | | | | RAZEM | 1,460 |
| 3 | KNR 0-19 0929-05 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² (0,9 W/(m ² *K)) - klatka schodowa | m2 | | |
| | | 0,6 * 0,6 * 4 + 1,2 * 0,6 * 4 | m2 | 4,320 | |
| | | | | RAZEM | 4,320 |
| 4 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² (0,9 W/(m ² *K)) - lokale | m2 | | |
| | | 1,46 * 1,67 * 26 | m2 | 63,393 | |
| | | | | RAZEM | 63,393 |
| 5 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (0,9 W/(m ² *K)) - lokale | m2 | | |
| | | 1,46 * 2,48 * 6 | m2 | 21,725 | |
| | | | | RAZEM | 21,725 |
| 1.2 | | Wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych | | | |
| 6 | KNNR 9 0501-05 analogia | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 7 | kalk. własna | Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 2 | | Koszty niekwalifikowalne | | | |
| 8 | KNR-W 4-01 0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | | |
| | | (0,81 * 1,46 * 0,5) * 2 | m3 | 1,183 | |
| | | | | RAZEM | 1,183 |
| 9 | | Wywóz i utylizacja gruzu | m3 | | |
| | | poz.8 | m3 | 1,183 | |
| | | | | RAZEM | 1,183 |