
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
31524100-6	Oprawy oświetleniowe sufitowe

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej.

ADRES INWESTYCJI: 43-440 Cisownica, ul. Cisowa 36

NAZWA INWESTORA: Gmina Goleszów

ADRES INWESTORA: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

WYKONAWCA: Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Halikowski upr. nr OPL/0884/POOK/13

DATA OPRACOWANIA: 16.06.2020 r.

WYKONAWCA:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR					
1		Koszty kwalifikowalne			
1.1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² (1,4 W/(m ² *K)) - piwniczne	m2		
		0,5 * 0,5 * 14	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² (1,4 W/(m ² *K)) - piwniczne	m2		
		1,46 * 0,5 * 2	m2	1,460	
				RAZEM	1,460
3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² (0,9 W/(m ² *K)) - klatka schodowa	m2		
		0,6 * 0,6 * 4 + 1,2 * 0,6 * 4	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² (0,9 W/(m ² *K)) - lokale	m2		
		1,46 * 1,67 * 26	m2	63,393	
				RAZEM	63,393
5	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV (0,9 W/(m ² *K)) - lokale	m2		
		1,46 * 2,48 * 6	m2	21,725	
				RAZEM	21,725
1.2		Wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych			
6	KNNR 9 0501-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7	kalk. własna	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Koszty niekwalifikowalne			
8	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		(0,81 * 1,46 * 0,5) * 2	m3	1,183	
				RAZEM	1,183
9		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
		poz.8	m3	1,183	
				RAZEM	1,183