

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
31524100-6	Oprawy oświetleniowe sufitowe

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej.

ADRES INWESTYCJI: 43-440 Cisownica, ul. Cisowa 38

NAZWA INWESTORA: Gmina Goleszów

ADRES INWESTORA: 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

WYKONAWCA: Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Maciej Halikowski upr. nr OPL/0884/POOK/13

DATA OPRACOWANIA: 16.06.2020 r.

---

WYKONAWCA:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR</b>					
<b>1</b>		<b>Koszty kwalifikowalne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m <sup>2</sup> ( 1,4 W/(m <sup>2</sup> *K) ) - piwniczne	m2		
		0,5 * 0,5 * 14	m2	3,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,500</b>
2	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> ( 1,4 W/(m <sup>2</sup> *K) ) - piwniczne	m2		
		1,46 * 0,5 * 2	m2	1,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,460</b>
3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> ( 0,9 W/(m <sup>2</sup> *K) ) - klatka schodowa	m2		
		0,6 * 0,6 * 4 + 1,2 * 0,6 * 4	m2	4,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,320</b>
4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> ( 0,9 W/(m <sup>2</sup> *K) ) - lokale	m2		
		1,46 * 1,67 * 26	m2	63,393	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,393</b>
5	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV ( 0,9 W/(m <sup>2</sup> *K) ) - lokale	m2		
		1,46 * 2,48 * 6	m2	21,725	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,725</b>
<b>1.2</b>		<b>Wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych</b>			
6	KNNR 9 0501-05 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
7	kalk. własna	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	szt.		
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<b>2</b>		<b>Koszty niekwalifikowalne</b>			
8	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		(0,81 * 1,46 * 0,5) * 2	m3	1,183	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,183</b>
9		Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
		poz.8	m3	1,183	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,183</b>