

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2 - ANALOGIA 15 m2	m ²		
d.1	0701-05	161.94	m ²	161.940	
				RAZEM	161.940
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	46.02	m ²	46.020	
				RAZEM	46.020
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	12.85	m ²	12.850	
				RAZEM	12.850
4	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	01 0353-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	01 0353-10	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły (przy schodach)	m ²		
d.1	02 0126-02	14.84	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
7	KNR-W 2-	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m ²		
d.1	02 0104-01	2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
8	KNR-W 4-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	01 0304-01	1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
9	KNR 19-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²		
d.1	0724-01	191.62	m ²	191.620	
				RAZEM	191.620
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	46.02	m ³	46.020	
				RAZEM	46.020
11	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	02 0602-01	46.02	m ²	46.020	
				RAZEM	46.020
12	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 0618-03	46.02	m ²	46.020	
				RAZEM	46.020
13	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1	02 1116-01	46.02	m ²	46.020	
				RAZEM	46.020
14	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.1	02 1116-03	Krotność = 2.5 46.02	m ²	46.020	
				RAZEM	46.020
15	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	02 1116-07	46.02	m ²	46.020	
				RAZEM	46.020
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	53.72	m ²	53.720	
				RAZEM	53.720
17	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-08	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI 60 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie EI60 2.4	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
20 d.1	KNR 19-01 1303-06	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze pełnymfarbami krzemia- nowymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich - analogia Krotność = 2 210	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
21 d.1	NNRNKB 202 2807-04	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 53.72	m ² m ²	 53.720	
				RAZEM	53.720
22 d.1	KSNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
23 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
24 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 3.5	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
25 d.1	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenie, osprzęt, okab- lowanie, pomiary. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Montaż oświetlenia ewakuacyjnego p.poż. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Rozbudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w jednym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000