


# PRZEKRÓJ TYPOWY

## UL. MIODOWA

Skala 1:50



KN1

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm	warstwa ścierna – AC11S
3cm	warstwa wiążąca z AC16W
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31.5 stab. mechanicznie
25cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/63 stab. mechanicznie

Jednostka projektowa:		mgr inż. Jacek Gawron 43-392 Miedzyrzeczec Górne 496/2 kom.0788 796 179		e-mail: milaprojekt@milaprojekt.pl www.milaprojekt.pl	
Inwestor:			Zamierzenie budowlane:		
Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów			Remont drogi gminnej ul.Miodowej w Dziegielowie na odcinku łącznie około 215mb		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień		Data:	01.08.2020r
Projektant:	mgr inż. Jacek Gawron	upr. SLK/3353/POOD/10 specjalność DROGOWA		Branża:	drogowa
				Rodz. oprac.	P.W
				Skala:	1:50 1:20
Adres: ul.Miodowa, m.Dziegielów, gmina Goleszów	Nazwa rysunku:  PRZEKROJE TYPOWE			Nr rys.	4