


PRZEKRÓJ TYPOWY

Skala 1:50




KN1

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm	warstwa ścierna – AC11S
3cm	warstwa wiążąca z AC16W
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31.5 stab. mechanicznie
30cm	stabilizacja istn. gruntu spoiwem hydraulicznym Rm>2.5MPa

SZCZEGÓŁ - D1

Skala 1:20



Jednostka projektowa:		mgr inż. Jacek Gawron 43-392 Miedzyrzecze Górne 496/2 kom.0788 796 179		e-mail: milaprojekt@milaprojekt.pl www.milaprojekt.pl	
Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów			Zamierzenie budowlane: Remont drogi gminnej ul. Wspólnej w Kisielowie na odcinku około 264mb.		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień		Data:	11.2020r
Projektant:	mgr inż. Jacek Gawron	upr. SLK/3353/POOD/10 specjalność DROGOWA		Branża:	drogowa
				Rodz. oprac.	P.W
				Skala:	1:50 1:20
Adres: ul.Wspólna Kisielów gmina Goleszów	Nazwa rysunku: PRZEKROJE TYPOWE			Nr rys.	2.0