

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty różne			
1 d.1	analiza indywidualna	Wyniesienie mebli z pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Archiwum			
2 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		9.03	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
3 d.2	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		9.03	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
4 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.2*0.03+poz.3*0.05+1.3*2*0.05	m ³	0.852	
				RAZEM	0.852
7 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.6	m ³	0.852	
				RAZEM	0.852
8 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.7	m ³	0.852	
				RAZEM	0.852
9 d.2		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.8	m ³	0.852	
				RAZEM	0.852
10 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m ³		
		0.4*0.62*3.5	m ³	0.868	
				RAZEM	0.868
11 d.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.3	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
13 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	9.030	
		poz.12			
				RAZEM	9.030
14 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.13	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
15 d.2	NNRNKB 202 1135-01 analogia	Posadzka - klepka wraz z cokolikami	m ²		
		poz.14	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
16 d.2	NNRNKB 202 1135-04	lakierowanie posadzek	m ²		
		poz.15	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
17 d.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	poz.3	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
19	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi/okien folią	m ²		
d.2	0103-02	poz.17	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	0830-04	12.340*3.5	m ²	43.190	
				RAZEM	43.190
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.20	m ²	43.190	
				RAZEM	43.190
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	poz.21	m ²	43.190	
				RAZEM	43.190
23	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0830-06	poz.3	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.23	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	poz.24	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
26	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
d.2	1216-01	poz.18	m ²	9.030	
				RAZEM	9.030
27	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
d.2	0103-02	poz.19	m ²	1.800	
	analogia			RAZEM	1.800
28	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02	Krotność = 2	m ²	1.800	
		poz.17		RAZEM	1.800
29	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.2	1215-06	Krotność = 4	m ²	9.030	
		poz.3		RAZEM	9.030
30		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Biuro 1/19			
31	KNR 4-01	Rozebranie parkietu	m ²		
d.3	0816-06	14.26	m ²	14.260	
				RAZEM	14.260
32	KNR 4-01	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
d.3	0211-03	poz.31	m ²	14.260	
	analiza indywidualna			RAZEM	14.260
33	KNR-W 4-01	Demontaż stolarki drzwiowej	szt.		
d.3	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01	Rozebranie ścianki	m ²		
d.3	0348-05	3.22*3.5	m ²	11.270	
				RAZEM	11.270
35	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.3	1664-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.31*0.03+poz.32*0.05+0.8*2*0.05+poz.34*0.12	m ³ m ³	 2.653	
				RAZEM	2.653
37 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.36	m ³ m ³	 2.653	
				RAZEM	2.653
38 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.37	m ³ m ³	 2.653	
				RAZEM	2.653
39 d.3		koszt utylizacji gruzu poz.38	m ³ m ³	 2.653	
				RAZEM	2.653
40 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 0.9*0.12*3	m ³ m ³	 0.324	
				RAZEM	0.324
41 d.3	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.32	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
43 d.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.42	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
44 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.43	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
45 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.44	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
46 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.45	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
47 d.3	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.45	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
48 d.3	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 15.29	m m	 15.290	
				RAZEM	15.290
49 d.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
50 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.32	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
51 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.49	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
52 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.25*2	m ² m ²	 5.850	
				RAZEM	5.850
53 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.48*3.5	m ² m ²	 53.515	
				RAZEM	53.515

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.53	m ² m ²	 53.515	
				RAZEM	53.515
55	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.54	m ² m ²	 53.515	
				RAZEM	53.515
56	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.32	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
57	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.56	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
58	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.57	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
59	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.50	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
60	KNR AT-26 d.3 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.51+poz.52	m ² m ²	 7.650	
				RAZEM	7.650
61	KNR 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.51	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
62	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.52	m ² m ²	 5.850	
				RAZEM	5.850
63	KNR 4-01 d.3 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.32	m ² m ²	 14.260	
				RAZEM	14.260
64	d.3	roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Biuro 1/18			
65	KNR 4-01 d.4 0816-06	Rozebranie parkietu 12.8	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
66	KNR 4-01 d.4 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.65	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
67	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.4 0348-05	Rozebranie ścianki 0.1*3.5	m ² m ²	 0.350	
				RAZEM	0.350
69	KNR AT-05 d.4 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-01 d.4 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.65*0.03+poz.66*0.05+0.8*2*1*0.05+poz.68*0.12	m ³ m ³	 1.146	
				RAZEM	1.146
71	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.70	m ³ m ³	 1.146	
				RAZEM	1.146

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.71	m ³ m ³	 1.146	
				RAZEM	1.146
73		koszt utylizacji gruzu poz.72	m ³ m ³	 1.146	
				RAZEM	1.146
74	KNR-W 2-02 d.4 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji 4.5*3.5	m ² m ²	 15.750	
				RAZEM	15.750
75	NNRNKB d.4 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 2-02 d.4 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.66	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
77	KNR-W 2-02 d.4 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.76	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
78	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.77	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
79	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.78	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
80	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.79	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
81	KNR 0-12 d.4 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.79	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
82	KNR 0-12 d.4 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 17.17	m m	 17.170	
				RAZEM	17.170
83	KNR 2-02 d.4 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
84	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.66	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
85	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.83	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
86	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.25	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
87	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.82*3.5	m ² m ²	 60.095	
				RAZEM	60.095
88	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.87	m ² m ²	 60.095	
				RAZEM	60.095
89	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.88	m ² m ²	 60.095	
				RAZEM	60.095

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.66	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
91 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.90	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
92 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.91	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
93 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.84	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
94 d.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.85+poz.86	m ² m ²	 4.725	
				RAZEM	4.725
95 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.85	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
96 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.86	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
97 d.4	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.66	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
98 d.4		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Biuro 1/17			
99 d.5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 8.64	m ² m ²	 8.640	
				RAZEM	8.640
100 d.5	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.99	m ² m ²	 8.640	
				RAZEM	8.640
101 d.5	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki 3.5*1	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
102 d.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych 3.5*0.5*1	m ³ m ³	 1.750	
				RAZEM	1.750
103 d.5	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.5	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.99*0.03+poz.100*0.05+poz.102	m ³ m ³	 2.441	
				RAZEM	2.441
105 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.104	m ³ m ³	 2.441	
				RAZEM	2.441
106 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.105	m ³ m ³	 2.441	
				RAZEM	2.441
107 d.5		koszt utylizacji gruzu poz.106	m ³ m ³	 2.441	
				RAZEM	2.441

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	NNRNKB d.5 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNR-W 2-02 d.5 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.100	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
110	KNR-W 2-02 d.5 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	8.640	
		poz.109			
				RAZEM	8.640
111	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.110	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
112	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.111	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
113	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.112	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
114	KNR 0-12 d.5 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.112	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
115	KNR 0-12 d.5 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
116	KNR 2-02 d.5 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
117	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz. 100	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
118	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		poz.116	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
119	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.3*2.25	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
120	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.115*3.5	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
121	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.120	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
122	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.121	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
123	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.100	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
124	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.123	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
125	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.124	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.117	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
127	KNR AT-26 d.5 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.118+poz.119	m ²	6.525	
				RAZEM	6.525
128	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m ²		
		poz.118	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
129	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.119	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
130	KNR 4-01 d.5 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4	m ²		
		poz.100	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
131		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Biuro 1/16				
132	KNR 4-01 d.6 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		12.40	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
133	KNR 4-01 d.6 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.132	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
134	KNR 4-01 d.6 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych	m ³		
		3.5*0.12*1+3.5*0.15*0.3	m ³	0.578	
				RAZEM	0.578
135	KNR AT-05 d.6 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR 4-01 d.6 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.132*0.03+poz.133*0.05+poz.134	m ³	1.570	
				RAZEM	1.570
137	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.136	m ³	1.570	
				RAZEM	1.570
138	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.137	m ³	1.570	
				RAZEM	1.570
139		koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.6		poz.138	m ³	1.570	
				RAZEM	1.570
140	KNR 4-01 d.6 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m ³		
		0.9*0.12*3.5	m ³	0.378	
				RAZEM	0.378
141	NNRNKB d.6 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
142	KNR-W 2-02 d.6 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.133	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
143	KNR-W 2-02 d.6 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12.400	
		poz.142			
				RAZEM	12.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz. 143	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
145	KNR AT-23 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz. 144	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
146	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 145	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
147	KNR 0-12 d.6 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz. 145	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
148	KNR 0-12 d.6 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		15.58	m	15.580	
				RAZEM	15.580
149	KNR 2-02 d.6 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
150	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz. 133	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
151	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		poz. 149	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
152	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.3*2.25	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
153	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz. 148*3.5	m ²	54.530	
				RAZEM	54.530
154	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 153	m ²	54.530	
				RAZEM	54.530
155	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz. 154	m ²	54.530	
				RAZEM	54.530
156	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz. 133	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
157	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz. 156	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
158	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz. 157	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
159	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz. 150	m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
160	KNR AT-26 d.6 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz. 151+poz. 152	m ²	6.525	
				RAZEM	6.525
161	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3.600	
		poz. 151			
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162	KNR 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.152	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
163	KNR 4-01 d.6 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		Krotność = 4	m ²	12.400	
		poz.133			
				RAZEM	12.400
164		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Pom. 1/15			
165	KNR 4-01 d.7 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		13.21	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
166	KNR 4-01 d.7 0211-03	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		analiza indywidualna			
		poz.165	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
167	KNR 4-01 d.7 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych	m ³		
		3.5*0.18*1	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
168	KNR AT-05 d.7 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR 4-01 d.7 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.165*0.03+poz.166*0.05+poz.167	m ³	1.687	
				RAZEM	1.687
170	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.169	m ³	1.687	
				RAZEM	1.687
171	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.170	m ³	1.687	
				RAZEM	1.687
172		koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.7		poz.171	m ³	1.687	
				RAZEM	1.687
173	KNR 4-01 d.7 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m ³		
		0.4*0.5*3.5	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
174	NNRNKB d.7 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
175	KNR-W 2-02 d.7 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.166	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
176	KNR-W 2-02 d.7 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	13.210	
		poz.175			
				RAZEM	13.210
177	KNR 2-02 d.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.176	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
178	KNR AT-23 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.177	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
179	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.178	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180	KNR 0-12	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
d.7	1118-06 z.sz.				
	5.3.d	poz.178	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
181	KNR 0-12	Cokoliki z płytek	m		
d.7	1119-01 z.sz.				
	5.3.d	15.76	m	15.760	
				RAZEM	15.760
182	KNR 2-02	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
d.7	1017-02				
	analogia	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
183	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.7	1216-01				
		poz.166	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
184	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzw folią	m ²		
d.7	0103-02				
		poz.182	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
185	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.7	0103-02				
		1.3*2.25	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
186	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.7	0830-04				
		poz.181*3.5	m ²	55.160	
				RAZEM	55.160
187	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.7	202 1134-02				
		poz.186	m ²	55.160	
				RAZEM	55.160
188	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7	1204-02				
		poz.187	m ²	55.160	
				RAZEM	55.160
189	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.7	0830-06				
		poz.166	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
190	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.7	202 1134-01				
		poz.189	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
191	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.7	1204-01				
		poz.190	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
192	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
d.7	1216-01				
		poz.183	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
193	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
d.7	0103-02				
	analogia	poz.184+poz.185	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
194	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.7	1215-02				
		Krotność = 2			
		poz.184	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
195	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.7	1215-04				
		poz.185	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
196	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.7	1215-06				
		Krotność = 4			
		poz.166	m ²	13.210	
				RAZEM	13.210
197		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.7					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Biuro 1/14			
198	KNR 4-01 d.8 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		12.30	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
199	KNR 4-01 d.8 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.198	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
200	KNR AT-05 d.8 1664-01	Zsył budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNR 4-01 d.8 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.198*0.03+poz.199*0.05	m ³	0.984	
				RAZEM	0.984
202	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.201	m ³	0.984	
				RAZEM	0.984
203	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.202	m ³	0.984	
				RAZEM	0.984
204	d.8	koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.203	m ³	0.984	
				RAZEM	0.984
205	NNRNKB d.8 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNR-W 2-02 d.8 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.199	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
207	KNR-W 2-02 d.8 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12.300	
		poz.206			
				RAZEM	12.300
208	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.207	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
209	KNR AT-23 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.208	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
210	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.209	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
211	KNR 0-12 d.8 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.209	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
212	KNR 0-12 d.8 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		15.64	m	15.640	
				RAZEM	15.640
213	KNR 2-02 d.8 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
214	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.199	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
215	KNR AT-26 d.8 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.213	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
216	KNR AT-26 d.8 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.3*2.25	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
217	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.212*3.5	m ²	54.740	
				RAZEM	54.740
218	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.217	m ²	54.740	
				RAZEM	54.740
219	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.218	m ²	54.740	
				RAZEM	54.740
220	KNR-W 2-02 d.8 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz. 199	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
221	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.220	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
222	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.221	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
223	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.214	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
224	KNR AT-26 d.8 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.215+poz.216	m ²	4.725	
				RAZEM	4.725
225	KNR 4-01 d.8 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.215	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
226	KNR 4-01 d.8 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.216	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
227	KNR 4-01 d.8 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		Krotność = 4			
		poz.199	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
228		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Biuro 1/13			
229	KNR 4-01 d.9 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		12.30	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
230	KNR 4-01 d.9 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.229	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
231	KNR-W 4-01 d.9 0353-05	Rozebranie stolarki drzwiowej	m ²		
		1.3*2.45	m ²	3.185	
				RAZEM	3.185
232	KNR 4-01 d.9 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych	m ³		
		3.5*0.5*1	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
233	KNR AT-05 d.9 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR 4-01 d.9 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.229*0.03+poz.230*0.05+poz.232+poz.231*0.05	m ³	2.893	
				RAZEM	2.893
235	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.234	m ³	2.893	
				RAZEM	2.893
236	KNR 4-01 d.9 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.235	m ³	2.893	
				RAZEM	2.893
237	d.9	koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.236	m ³	2.893	
				RAZEM	2.893
238	KNR-W 2-02 d.9 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji (4.74+1.4)*3.5	m ²		
			m ²	21.490	
				RAZEM	21.490
239	NNRNKB d.9 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
240	KNR-W 2-02 d.9 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.230	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
241	KNR-W 2-02 d.9 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3	m ²		
		poz.240	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
242	KNR 2-02 d.9 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.241	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
243	KNR AT-23 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.242	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
244	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.243	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
245	KNR 0-12 d.9 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.243	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
246	KNR 0-12 d.9 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		15.64	m	15.640	
				RAZEM	15.640
247	KNR 2-02 d.9 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
248	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.230	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
249	KNR AT-26 d.9 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		poz.247	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
250	KNR AT-26 d.9 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.3*2.25	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
251	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.246*3.5	m ²	54.740	
				RAZEM	54.740
252	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.251	m ² m ²	 54.740	
				RAZEM	54.740
253	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.252	m ² m ²	 54.740	
				RAZEM	54.740
254	KNR-W 2-02 d.9 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.230	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
255	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.254	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
256	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.255	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
257	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.248	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
258	KNR AT-26 d.9 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.249+poz.250	m ² m ²	 6.525	
				RAZEM	6.525
259	KNR 4-01 d.9 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.249	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
260	KNR 4-01 d.9 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.250	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
261	KNR 4-01 d.9 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.230	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
262	d.9	roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10		Biuro 1/12			
263	KNR 4-01 d.10 0816-06	Rozebranie parkietu 14.46	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
264	KNR 4-01 d.10 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.263	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
265	KNR AT-05 d.10 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
266	KNR 4-01 d.10 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.263*0.03+poz.264*0.05	m ³ m ³	 1.157	
				RAZEM	1.157
267	KNR 4-01 d.10 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.266	m ³ m ³	 1.157	
				RAZEM	1.157
268	KNR 4-01 d.10 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.267	m ³ m ³	 1.157	
				RAZEM	1.157
269	d.10	koszt utylizacji gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.268	m ³	1.157	
				RAZEM	1.157
270 d.10	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-je- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - płyta GKB lub GKB1 wg dokumentacji (4.82+2.44)*3.5	m ² m ²	 25.410	
				RAZEM	25.410
271 d.10	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
272 d.10	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.264	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
273 d.10	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.272	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
274 d.10	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.273	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
275 d.10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.274	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
276 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.275	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
277 d.10	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.275	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
278 d.10	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 16.31	m m	 16.310	
				RAZEM	16.310
279 d.10	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
280 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.264	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
281 d.10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.279	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
282 d.10	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.25	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
283 d.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.278*3.5	m ² m ²	 57.085	
				RAZEM	57.085
284 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.283	m ² m ²	 57.085	
				RAZEM	57.085
285 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.284	m ² m ²	 57.085	
				RAZEM	57.085
286 d.10	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.264	m ² m ²	 14.460	
				RAZEM	14.460
287 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.286	m ²	14.460	
				RAZEM	14.460
288 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.287	m ²	14.460	
				RAZEM	14.460
289 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.280	m ²	14.460	
				RAZEM	14.460
290 d.10	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.281+poz.282	m ²	6.525	
				RAZEM	6.525
291 d.10	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.281	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
292 d.10	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.282	m ²	2.925	
				RAZEM	2.925
293 d.10	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		Krotność = 4			
		poz.264	m ²	14.460	
				RAZEM	14.460
294 d.10		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Biuro 1/11			
295 d.11	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		13.93	m ²	13.930	
				RAZEM	13.930
296 d.11	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.295	m ²	13.930	
				RAZEM	13.930
297 d.11	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
298 d.11	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.295*0.03+poz.296*0.05	m ³	1.114	
				RAZEM	1.114
299 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.298	m ³	1.114	
				RAZEM	1.114
300 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.299	m ³	1.114	
				RAZEM	1.114
301 d.11		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.300	m ³	1.114	
				RAZEM	1.114
302 d.11	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta GKB lub GKB1 wg dokumentacji (1.40+2.44)*3.5	m ²		
			m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
303 d.11	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.11	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.296	m ²	13.930	
				RAZEM	13.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d.11	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.304	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
306 d.11	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.305	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
307 d.11	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.306	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
308 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.307	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
309 d.11	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.307	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
310 d.11	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 16.31	m m	 16.310	
				RAZEM	16.310
311 d.11	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
312 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.296	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
313 d.11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.311	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
314 d.11	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.25	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
315 d.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.310*3.5	m ² m ²	 57.085	
				RAZEM	57.085
316 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.315	m ² m ²	 57.085	
				RAZEM	57.085
317 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.316	m ² m ²	 57.085	
				RAZEM	57.085
318 d.11	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.296	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
319 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.318	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
320 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.319	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
321 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.312	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
322 d.11	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.313+poz.314	m ² m ²	 4.725	
				RAZEM	4.725

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.11	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.313	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
324 d.11	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.314	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
325 d.11	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.296	m ² m ²	 13.930	
				RAZEM	13.930
326 d.11		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12		Przedsiębek			
327 d.12	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 4.59	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
328 d.12	KNR 4-01 0211-03 analiza indy- widualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.327	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
329 d.12	KNR-W 4-01 0353-05	Rozebranie stolarki drzwiowej 1.3*2.55	m ² m ²	 3.315	
				RAZEM	3.315
330 d.12	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
331 d.12	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.327*0.03+poz.328*0.05+poz.329*0.05	m ³ m ³	 0.533	
				RAZEM	0.533
332 d.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.331	m ³ m ³	 0.533	
				RAZEM	0.533
333 d.12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.332	m ³ m ³	 0.533	
				RAZEM	0.533
334 d.12		koszt utylizacji gruzu poz.333	m ³ m ³	 0.533	
				RAZEM	0.533
335 d.12	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-je- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji (1.85+2.48)*3.5	m ² m ²	 15.155	
				RAZEM	15.155
336 d.12	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
337 d.12	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.328	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
338 d.12	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.337	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
339 d.12	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.338	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
340 d.12	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.339	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
341 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.340	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
342 d.12	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.340	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
343 d.12	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 8.66	m m	 8.660	
				RAZEM	8.660
344 d.12	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
345 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.328	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
346 d.12	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.344	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
347 d.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.343*3.5	m ² m ²	 30.310	
				RAZEM	30.310
348 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.347	m ² m ²	 30.310	
				RAZEM	30.310
349 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.348	m ² m ²	 30.310	
				RAZEM	30.310
350 d.12	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.328	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
351 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.350	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
352 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.351	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
353 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.345	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
354 d.12	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.346	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
355 d.12	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.346	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
356 d.12	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.328	m ² m ²	 4.590	
				RAZEM	4.590
357 d.12		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13		Biuro 1/10			
358 d.13	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 9.86	m ² m ²	 9.860	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.860
359 d.13	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.358	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
360 d.13	KNR-W 4-01 0353-05	Rozebranie stolarki drzwiowej	m ²		
		1.3*2.55	m ²	3.315	
				RAZEM	3.315
361 d.13	KNR AT-05 1664-01	Zsył budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
362 d.13	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.358*0.03+poz.359*0.05+poz.360*0.05	m ³	0.955	
				RAZEM	0.955
363 d.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.362	m ³	0.955	
				RAZEM	0.955
364 d.13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.363	m ³	0.955	
				RAZEM	0.955
365 d.13		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.364	m ³	0.955	
				RAZEM	0.955
366 d.13	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-je-dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji	m ²		
		3.76*3.5	m ²	13.160	
				RAZEM	13.160
367 d.13	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
368 d.13	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.359	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
369 d.13	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	9.860	
		poz.368			
				RAZEM	9.860
370 d.13	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.369	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
371 d.13	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.370	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
372 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.371	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
373 d.13	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.371	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
374 d.13	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		12.46	m	12.460	
				RAZEM	12.460
375 d.13	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.359	m ² m ²	 9.860	
				RAZEM	9.860
377 d.13	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzw folią poz.375	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
378 d.13	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.25	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
379 d.13	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.374*3.5	m ² m ²	 43.610	
				RAZEM	43.610
380 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.379	m ² m ²	 43.610	
				RAZEM	43.610
381 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.380	m ² m ²	 43.610	
				RAZEM	43.610
382 d.13	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.359	m ² m ²	 9.860	
				RAZEM	9.860
383 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.382	m ² m ²	 9.860	
				RAZEM	9.860
384 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.383	m ² m ²	 9.860	
				RAZEM	9.860
385 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.376	m ² m ²	 9.860	
				RAZEM	9.860
386 d.13	KNR AT-26 0103-02 analiza	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.377+poz.378	m ² m ²	 4.725	
				RAZEM	4.725
387 d.13	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.377	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
388 d.13	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.378	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
389 d.13	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.359	m ² m ²	 9.860	
				RAZEM	9.860
390 d.13		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14		Pom. GCI			
391 d.14	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 14.21	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
392 d.14	KNR 4-01 0211-03 analiza indy- widualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.391	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
393 d.14	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
394 d.14	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.391*0.03+poz.392*0.05	m ³ m ³	 1.137	
				RAZEM	1.137
395 d.14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.394	m ³ m ³	 1.137	
				RAZEM	1.137
396 d.14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.395	m ³ m ³	 1.137	
				RAZEM	1.137
397 d.14		koszt utylizacji gruzu poz.396	m ³ m ³	 1.137	
				RAZEM	1.137
398 d.14	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
399 d.14	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.392	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
400 d.14	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.399	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
401 d.14	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.400	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
402 d.14	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.401	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
403 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.402	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
404 d.14	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.402	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
405 d.14	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 16.42	m m	 16.420	
				RAZEM	16.420
406 d.14	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
407 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.392	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
408 d.14	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.406	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
409 d.14	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.25	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
410 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.405*3.5	m ² m ²	 57.470	
				RAZEM	57.470
411 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.410	m ² m ²	 57.470	
				RAZEM	57.470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.411	m ² m ²	 57.470	
				RAZEM	57.470
413 d.14	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.392	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
414 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.413	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
415 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.414	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
416 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.407	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
417 d.14	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.408+poz.409	m ² m ²	 4.725	
				RAZEM	4.725
418 d.14	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.408	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
419 d.14	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.409	m ² m ²	 2.925	
				RAZEM	2.925
420 d.14	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.392	m ² m ²	 14.210	
				RAZEM	14.210
421 d.14		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15		Sala narad z aneksem kuchennym\			
422 d.15	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 17.01	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
423 d.15	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.422	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
424 d.15	KNR-W 4-01 0353-04	demontaż drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
425 d.15	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
426 d.15	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.422*0.03+poz.423*0.05+2*0.05	m ³ m ³	 1.461	
				RAZEM	1.461
427 d.15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.426	m ³ m ³	 1.461	
				RAZEM	1.461
428 d.15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.427	m ³ m ³	 1.461	
				RAZEM	1.461
429 d.15		koszt utylizacji gruzu poz.428	m ³ m ³	 1.461	
				RAZEM	1.461

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
430 d.15	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- je- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji 0.85*3.5	m ² m ²	 2.975	
				RAZEM	2.975
431 d.15	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
432 d.15	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.423	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
433 d.15	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.432	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
434 d.15	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.433	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
435 d.15	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.434	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
436 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.435	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
437 d.15	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.435	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
438 d.15	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 17.04	m m	 17.040	
				RAZEM	17.040
439 d.15	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
440 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.423	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
441 d.15	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.439	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
442 d.15	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 0.9*2.1*2	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
443 d.15	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.438*3.5	m ² m ²	 59.640	
				RAZEM	59.640
444 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.443	m ² m ²	 59.640	
				RAZEM	59.640
445 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.444	m ² m ²	 59.640	
				RAZEM	59.640
446 d.15	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.423	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
447 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.446	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
448 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.447	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
449 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.440	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
450 d.15	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.441+poz.442	m ²	5.580	
				RAZEM	5.580
451 d.15	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.441	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
452 d.15	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.442	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
453 d.15	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		Krotność = 4			
		poz.423	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
454 d.15		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Biuro 1/5			
455 d.16	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu	m ²		
		12.71	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
456 d.16	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.455	m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
457 d.16	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych	m ³		
		0.3*1*3.5	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
458 d.16	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki	m ²		
		2.28*3.5	m ²	7.980	
				RAZEM	7.980
459 d.16	KNR-W 4-01 0353-04	demontaż drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
460 d.16	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
461 d.16	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.455*0.03+poz.456*0.05+1.6*2*0.05+poz.457+poz.458*0.1	m ³	3.025	
				RAZEM	3.025
462 d.16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.461	m ³	3.025	
				RAZEM	3.025
463 d.16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.462	m ³	3.025	
				RAZEM	3.025
464 d.16		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.463	m ³	3.025	
				RAZEM	3.025
465 d.16	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-je-dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji	m ²		
		5.08*3.5	m ²	17.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.780
466 d.16	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
467 d.16	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.456	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
468 d.16	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.467	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
469 d.16	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.468	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
470 d.16	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.469	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
471 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.470	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
472 d.16	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.470	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
473 d.16	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 15.03	m m	15.030	
				RAZEM	15.030
474 d.16	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
475 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.456	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
476 d.16	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.474	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
477 d.16	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.15*2.1	m ² m ²	2.415	
				RAZEM	2.415
478 d.16	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.473*3.5	m ² m ²	52.605	
				RAZEM	52.605
479 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.478	m ² m ²	52.605	
				RAZEM	52.605
480 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.479	m ² m ²	52.605	
				RAZEM	52.605
481 d.16	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.456	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
482 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.481	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
483 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.482	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
484 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.475	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
485 d.16	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.476+poz.477	m ² m ²	 4.215	
				RAZEM	4.215
486 d.16	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.476	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
487 d.16	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.477	m ² m ²	 2.415	
				RAZEM	2.415
488 d.16	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.456	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
489 d.16		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17		Biuro 1/4			
490 d.17	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 12.71	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
491 d.17	KNR 4-01 0211-03 analiza indy- widualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.490	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
492 d.17	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych 0.3*1*3.5	m ³ m ³	 1.050	
				RAZEM	1.050
493 d.17	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki 2.28*3.5	m ² m ²	 7.980	
				RAZEM	7.980
494 d.17	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
495 d.17	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.490*0.03+poz.491*0.05+poz.492+poz.493*0.1	m ³ m ³	 2.865	
				RAZEM	2.865
496 d.17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.495	m ³ m ³	 2.865	
				RAZEM	2.865
497 d.17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.496	m ³ m ³	 2.865	
				RAZEM	2.865
498 d.17		koszt utylizacji gruzu poz.497	m ³ m ³	 2.865	
				RAZEM	2.865
499 d.17	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
500 d.17	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.491	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
501 d.17	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.500	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
502 d.17	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.501	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
503 d.17	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.502	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
504 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.503	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
505 d.17	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.503	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
506 d.17	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 15.03	m m	 15.030	
				RAZEM	15.030
507 d.17	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
508 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.491	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
509 d.17	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.507	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
510 d.17	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.15*2.1	m ² m ²	 2.415	
				RAZEM	2.415
511 d.17	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.506*3.5	m ² m ²	 52.605	
				RAZEM	52.605
512 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.511	m ² m ²	 52.605	
				RAZEM	52.605
513 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.512	m ² m ²	 52.605	
				RAZEM	52.605
514 d.17	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.491	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
515 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.514	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
516 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.515	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
517 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.508	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
518 d.17	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.509+poz.510	m ² m ²	 4.215	
				RAZEM	4.215
519 d.17	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.509	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
520 d.17	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.510	m ² m ²	 2.415	
				RAZEM	2.415
521 d.17	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.491	m ² m ²	 12.710	
				RAZEM	12.710
522 d.17		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18		Korytarz 1/23 1/22			
523 d.18	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 36.13+9.32	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450
524 d.18	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.523	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450
525 d.18	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
526 d.18	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki ścian, wykucia i przekucia 0.5*0.33*2+0.23*0.15*3.5*2	m ³ m ³	 0.572	
				RAZEM	0.572
527 d.18	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
528 d.18	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.523*0.02+poz.524*0.05+0.9*2*0.05+poz.526	m ³ m ³	 3.844	
				RAZEM	3.844
529 d.18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.528	m ³ m ³	 3.844	
				RAZEM	3.844
530 d.18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km poz.529	m ³ m ³	 3.844	
				RAZEM	3.844
531 d.18		koszt utylizacji gruzu poz.530	m ³ m ³	 3.844	
				RAZEM	3.844
532 d.18	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
533 d.18	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.524	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450
534 d.18	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.533	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450
535 d.18	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.534	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450
536 d.18	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.535	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450
537 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.536	m ² m ²	 45.450	
				RAZEM	45.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
538 d.18	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.536	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
539 d.18	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 55.67	m m	 55.670	 55.670
				RAZEM	55.670
540 d.18	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
541 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.524	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
542 d.18	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.540	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
543 d.18	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.539*3.5	m ² m ²	 194.845	 194.845
				RAZEM	194.845
544 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.543	m ² m ²	 194.845	 194.845
				RAZEM	194.845
545 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.544	m ² m ²	 194.845	 194.845
				RAZEM	194.845
546 d.18	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.524	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
547 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.546	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
548 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.547	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
549 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.541	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
550 d.18	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.542	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
551 d.18	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.542	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
552 d.18	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.524	m ² m ²	 45.450	 45.450
				RAZEM	45.450
553 d.18		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19		Pom. porządkowe			
554 d.19	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.8	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
555 d.19	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.554	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
556 d.19	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
557 d.19	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.554*0.02+poz.555*0.05	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
558 d.19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.557	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
559 d.19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.558	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
560 d.19		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.559	m ³	0.126	
				RAZEM	0.126
561 d.19	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- je- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji	m ²		
		1.75*3.5	m ²	6.125	
				RAZEM	6.125
562 d.19	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
563 d.19	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.555	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
564 d.19	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	1.800	
		poz.563		RAZEM	1.800
565 d.19	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.564	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
566 d.19	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.565	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
567 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.566	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
568 d.19	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.566	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
569 d.19	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		5.56	m	5.560	
				RAZEM	5.560
570 d.19	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
571 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.555	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
572 d.19	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.570	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
573 d.19	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.569*3.5	m ²	19.460	
				RAZEM	19.460
574 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.573	m ²	19.460	
				RAZEM	19.460
575 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.574	m ²	19.460	
				RAZEM	19.460
576 d.19	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.555	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
577 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.576	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
578 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.577	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
579 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.571	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
580 d.19	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.572	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
581 d.19	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m ²		
		poz.572	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
582 d.19	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4	m ²		
		poz.555	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
583 d.19		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Ustęp O.U.			
584 d.20	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
585 d.20	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.584	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
586 d.20	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki	m ²		
		1.75*3.5*2	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
587 d.20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		11.7*3.5	m ²	40.950	
				RAZEM	40.950
588 d.20	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
589 d.20	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
590 d.20	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.584*0.02+poz.585*0.05+poz.587*0.03+3*0.9*2*0.05+poz.586*0.12	m ³	3.809	
				RAZEM	3.809
591 d.20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.590	m ³		
			m ³	3.809	
				RAZEM	3.809
592 d.20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.591	m ³		
			m ³	3.809	
				RAZEM	3.809
593 d.20		koszt utylizacji gruzu poz.592	m ³		
			m ³	3.809	
				RAZEM	3.809
594 d.20	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- dynczych z pokryciem obu stron jednwarstwowe 50-01 - płyta GKB lub GKBI wg dokumentacji 5.75	m ²		
			m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
595 d.20	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
596 d.20	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.585	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
597 d.20	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.596	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
598 d.20	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.597	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
599 d.20	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.598	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
600 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.599	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
601 d.20	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.599	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
602 d.20	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 11.44	m		
			m	11.440	
				RAZEM	11.440
603 d.20	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
604 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.585	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
605 d.20	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.603	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
606 d.20	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierz- chni podłogi do 5 m ² poz.602*3.5	m ²		
			m ²	40.040	
				RAZEM	40.040
607 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.04	m ²		
			m ²	40.040	
				RAZEM	40.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
608 d.20	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami poz.606	m ² m ²	 40.040	
				RAZEM	40.040
609 d.20	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.585	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
610 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.609	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
611 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.610	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
612 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.604	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
613 d.20	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.605	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
614 d.20	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.605	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
615 d.20	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.585	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
616 d.20		Roboty wod-kan-co-went 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
617 d.20		Roboty elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
618 d.20		Wyposażenie dodatkowe łazienki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21		Ustęp NPS			
619 d.21	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.72	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
620 d.21	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.619	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
621 d.21	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki 1.79*3.5	m ² m ²	 6.265	
				RAZEM	6.265
622 d.21	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 10.44*3.5	m ² m ²	 36.540	
				RAZEM	36.540
623 d.21	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
624 d.21	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
625 d.21	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.619*0.02+poz.620*0.05+poz.622*0.03+1*0.9*2*0.05+poz.621*0.12	m ³	2.408	
				RAZEM	2.408
626 d.21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.625	m ³		
			m ³	2.408	
				RAZEM	2.408
627 d.21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.626	m ³		
			m ³	2.408	
				RAZEM	2.408
628 d.21		koszt utylizacji gruzu poz.627	m ³		
			m ³	2.408	
				RAZEM	2.408
629 d.21	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
630 d.21	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.620	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
631 d.21	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.630	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
632 d.21	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.631	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
633 d.21	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.632	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
634 d.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.633	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
635 d.21	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.633	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
636 d.21	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 10.44	m		
			m	10.440	
				RAZEM	10.440
637 d.21	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
638 d.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.620	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
639 d.21	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.637	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
640 d.21	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.65*2.1	m ²		
			m ²	3.465	
				RAZEM	3.465
641 d.21	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.636*3.5	m ²		
			m ²	36.540	
				RAZEM	36.540
642 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.641	m ²		
			m ²	36.540	
				RAZEM	36.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
643 d.21	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami poz.641	m ² m ²	 36.540	
				RAZEM	36.540
644 d.21	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.620	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
645 d.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.644	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
646 d.21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.645	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
647 d.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.638	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
648 d.21	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.639+poz.640	m ² m ²	 5.265	
				RAZEM	5.265
649 d.21	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.639	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
650 d.21	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.620	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
651 d.21		Roboty wod-kan-co-went 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
652 d.21		Roboty elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
653 d.21		Wyposażenie dodatkowe łazienki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22		Klatki schodowe			
654 d.22	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
655 d.22	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
656 d.22	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu 0.05*(2.71+1.4)*2*0.05	m ³ m ³	 0.021	
				RAZEM	0.021
657 d.22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.656	m ³ m ³	 0.021	
				RAZEM	0.021
658 d.22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.657	m ³ m ³	 0.021	
				RAZEM	0.021
659 d.22		koszt utylizacji gruzu poz.658	m ³ m ³	 0.021	
				RAZEM	0.021
660 d.22	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 2.71+1.4	m m	 4.110	
				RAZEM	4.110

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
661 d.22	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 2*2*1.3*2.55	m ² m ²	 13.260	 13.260
662 d.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (20.6+16.6)*2	m ² m ²	 74.400	 74.400
663 d.22	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.661	m ² m ²	 13.260	 13.260
664 d.22	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.3*2.5	m ² m ²	 3.250	 3.250
665 d.22	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.662*3.5	m ² m ²	 260.400	 260.400
666 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.665	m ² m ²	 260.400	 260.400
667 d.22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.666	m ² m ²	 260.400	 260.400
668 d.22	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach (20.6+16.6)*2	m ² m ²	 74.400	 74.400
669 d.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.668	m ² m ²	 74.400	 74.400
670 d.22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.669	m ² m ²	 74.400	 74.400
671 d.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.662	m ² m ²	 74.400	 74.400
672 d.22	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.663+poz.664	m ² m ²	 16.510	 16.510
673 d.22	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.663	m ² m ²	 13.260	 13.260
674 d.22	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni Krotność = 4 48+44	szt. szt.	 92.000	 92.000
675 d.22		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
23		dostawy i inne		RAZEM	1.000
676 d.23	analiza indywidualna	biurka + szafki + fotele 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
677 d.23	analiza indywidualna	dostawa i montaż aneksu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
678 d.23	analiza indywidualna	platforma nps	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
679 d.23	analiza indywidualna	Wewn. inst. zasilająca sieć komputerową - przeróbki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
680 d.23	analiza indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24		roboty nieprzewidziane			
681 d.24	analiza indywidualna	roboty nieprzewidziane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000