


SCHEMAT ZABUDOWY KONSOLI WODOMIERZOWEJ W BUDYNKU

Z REDUKTOREM CIŚNIENIA




Rozstaw pomiędzy zaworem skośnym a zaworem skośnym - zwrotnym	
Średnica wodomierza	Rozstaw
DN15mm	165mm
DN20mm	190mm
DN25mm	260mm
DN40mm	300mm

UWAGA:

- Zestaw wodomierzowy powinien być zabudowany w piwnicy lub na parterze w łatwo dostępnym miejscu, pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
- Wodomierz powinien być tak wbudowany, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowała się na poziomie nie wyższym niż 1,8m nad podłogą pomieszczenia (...) - **norma PN-B-10720:1998 punkt 2.3.5**
- Wodomierze w budynkach montować tuż za pierwszą ścianą budynku na konsolach o rozstawie dostosowanym do wielkości wodomierza.
- Pomieszczenie, w którym zabudowany zostanie wodomierz winno posiadać kratkę ściekową.

SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY



- Przewód wodociągowy PE Dz40mm
- Kolano 90° elektrooporowe Dw^w/Dw^z 40/40mm
- Adaptor do muf elektrooporowych Dz40mm z gwintem zewnętrznym Dn32mm
- Zawór grzybkowy, skośny 1 1/4" 1"
- Konsola wodomierzowa ze stali nierdzewnej EWE
- Wodomierz wielostrumieniowy DN 15mm- firmy Diehl Metering
- Zawór skośny, grzybkowy, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym pełniącym funkcje zaworu antyskażeniowego 1"
- Złączka redukcyjna 1"3/4" z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym
- a Złączka do rur stal. z 1gwintem zewnętrznym i 1 gwintem wewnętrznym, do rur PE elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewn. z zaciskami montaż.
- b Złączka redukcyjna 1"1/4" z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym
- Reduktor ciśnienia ø32mm
- Zawór grzybkowy, skośny 1"
- Obejma (uchwył) do rur Dn32mm
- Rura ochronna stalowa Dn 65mm
- Pianka poliuretanowa
- Sznur biały

43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 13				AKTYN	
Inwestor:		Projektował:		Imię i nazwisko / nr upr. bud.	
Gmina Goleiszów		Danuta Mleczko		nr upr. 1094 B-8	
43-440 Goleiszów, ul. 1 Maja 5		spec. instalacyjno-żelaznej			
Inwestycja:		Sprawdził:		mgr inż. Marta Blachut	
Budowa sieci wodociągowej w rejonie				nr upr. SLK/674PMB/16	
ul. Polnej, Rolniczej, Kościelnej w Dzięgielowie				spec. instalacyjna	
Siedlisko:					
Projekt budowlany					
Tytuł:		Nr projektu:		Skala:	
SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA		10-05-2019		02.2020r.	
W BUDYNKU				Nr rys.: 6	