

PRZEDMIAR ROBÓT "KLUB SENIORA+ W DZIEGIELOWIE"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1					
1.1		SALA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - drzwi tarasowe	m3		
		0,43 * 2,95 * 0,8	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
2 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m3		
		1,015	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km	m3		
		poz.3	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
5 d.1.1		koszt utylizacji gruzu	m3		
		1,015	m3	1,015	
				RAZEM	1,015
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0146-01	Zamurowanie pozostałego otworu okiennego	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z obróbką po zamontowaniu	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
8 d.1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub material rownowazny	m2		
		poz.8	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
10 d.1.1	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		poz.8	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
11 d.1.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
12 d.1.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
13 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
14 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		poz.12	m2	5,600	

PRZEDMIAR ROBÓT "KLUB SENIORA+ W DZIEGIELOWIE"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,600
15 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Uzupełnienie tynków	m2		
		12,280	m2	12,280	
				RAZEM	12,280
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
18 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.17	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
19 d.1.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		poz.14	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
20 d.1.1	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
21 d.1.1	KNNR-W 9 1101-05	roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1	KNP ZREW 07 0101-006	Roboty wod-kan-went: klimatyzacja, przeróbka grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Szatnia			
23 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.1.2	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m2		
		poz.23	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m2		
		poz.24	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
26 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		11,000	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
27 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub materiał równowazny	m2		
		poz.26	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
28 d.1.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		poz.26	m2	11,000	
				RAZEM	11,000

PRZEDMIAR ROBÓT "KLUB SENIORA+ W DZIEGIELOWIE"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
30 d.1.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
31 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.24	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
32 d.1.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzw folią	m2		
		poz.30	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
33 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziomerównowazny	m2		
		poz.29 * 2,95	m2	38,350	
				RAZEM	38,350
34 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
35 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub materiał równowazny	m2		
		poz.34	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
36 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.35	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
37 d.1.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		poz.32	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
38 d.1.2	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4	m2		
		poz.24	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
39 d.1.2		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2		Roboty wod-kan-went	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Wiatrołap			
41 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m2		
		4,33	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
42 d.1.3	KNR 4-01 0211-03	wyrównanie podłoża - skucia	m2		
		poz.41	m2	4,330	
				RAZEM	4,330

PRZEDMIAR ROBÓT "KLUB SENIORA+ W DZIEGIELOWIE"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.41 * 0,02 + poz.42 * 0,05	m3	0,303	
				RAZEM	0,303
44 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.43	m3	0,303	
				RAZEM	0,303
45 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		poz.44	m3	0,303	
				RAZEM	0,303
46 d.1.3		koszt utylizacji gruzu	m3		
		poz.45	m3	0,303	
				RAZEM	0,303
47 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m2		
		poz.42	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
48 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		4,330	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
49 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub materiał równowazny	m2		
		poz.48	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
50 d.1.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek gresowych	m2		
		poz.48	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
51 d.1.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
52 d.1.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
53 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.42	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
54 d.1.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
55 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.56	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
56 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
57 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.56	m2	19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		poz.54	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
59 d.1.3	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4	m2		
		poz.42	m2	4,330	
				RAZEM	4,330
60 d.1.3		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Kuchnia			
61 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
62 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.61	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
63 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub materiał równowagowy	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
64 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		poz.61	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
65 d.1.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2	m2		
		6,080	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
66 d.1.4	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4	m2		
		19,520	m2	19,520	
				RAZEM	19,520
1.5		Pomieszczenie techniczne			
67 d.1.5		Piec 24 kw wraz z wyposażeniem, zbiornik z podgrzewaczem, robocizna			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000