

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Jm.	Pozycz	Razem
35KNR 2-31 d.4.0407-04		Oczyszczanie betonowa o wymiarach 30x30 cm na podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,00 * 2	m	50,00	50,00
35KNR 2-31 d.4.0502-05		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,00	m ²	25,00	25,00
36KNR 2-31 d.4.0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie cie kat. I-IV głębokość 20 cm 5,00 * 15,00 3,50 * 15,00	m ²	137,50 52,50	190,00
37KNR 2-31 d.4.0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie cie kat. I-IV, za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 190,00	m ²	190,00	190,00
38KNR 2-31 d.4.0105-01		Podsypanie piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 190,00	m ²	190,00	190,00
39KNR 2-31 d.4.0105-02		Podsypanie piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 4 190,00	m ²	190,00	190,00
40KNR 0-11 d.4.0317-02		Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRIK" grubości 80 mm typu 20 na podsypanie cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 190,00	m ²	190,00	190,00
41KNR-W 2- d.4.25 0307-01		Ogrodzienia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 85,00	m ²	65,00	65,00
42KNR-W 2- d.4.25 0307-03		Ogrodzienia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 15,00 * 15,00 + 10,00 * 25,00	m ²	65,00	65,00
43KNR-W 2- d.4.25 0312-01		Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształowników stalowych - budowa 2,50 * 1,80	m ²	4,50	4,50
44KNR-W 2- d.4.25 0312-03		Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształowników stalowych - rozebranie 2,50 * 1,80	m ²	4,50	4,50
45KNR 4-01 d.4.0102-06		Wykopy waskopaszczyzny nieumocnione o szerokości 1,5 m i głębokości 3,0 m w gruncie kat. IV dla izolacji pionowej (18,00 * 1,50 * 2,00) * 2	m ³	108,00	108,00
46KNR 4-01 d.4.0102-09		Wykopy samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km gr. kat. III (18,00 * 1,50 * 2,00) * 2	m ³	108,00	108,00
47KNZ-14 28- d.4.01		Wykonanie powłok izolacyjnych typu lekkiego poziomymi rozstawami gruntuja-m ² (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
48KNR K-04 d.4.0601-04		Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
49KNR K-04 d.4.0602-02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
50KNR K-04 d.4.0602-05		Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00