

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
1	1KNR 4.01 d.10310-02	Przemiarowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (2.00 * 1.00 * 0.60) * 5	m ³	6.00	6.00
2	2KNR 4.01 d.10310-05	Przemiarowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 10.00 * (5 + 1 + 3 + 2 + 3) * 3	m	420.00	420.00
3	3KNR 4.01 d.10310-06	Przemiarowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 420.00 / 2	m	210.00	210.00
4	4KNR 2.02 d.10219-05	Nakryty atyk ścian ogniwych i kominów o średnicy grubości 7 cm cegieł kominowe (2.10 * 0.70) * 5 + (1.30 * 0.90) * 2 (0.80 * 0.90) * 3 + (0.90 * 0.50) * 2 (1.20 * 0.40) * 3	m ²	8.52 3.06 1.44	13.02
5	5KNR 4.01 d.10420-03	Wykonanie pochylonych pomostów na dachu 8.00	m ²	8.00	8.00
6	6KNR 4.01 d.10420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 12.00	m ²	12.00	12.00
7	7KNR 4.01 d.10420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 15.00	m ²	15.00	15.00
8	8KNR 4.01 d.10419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 14.00	szt.	14.00	14.00