

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.50 * 1.97) * 23 (2.20 * 1.92) * 5 (1.80 * 2.45) * 5 (1.50 * 1.82) * 23 (2.50 * 1.82) * 5 (1.80 * 2.45) * 5 (1.80 * 1.24) * 2 (1.40 * 1.50) * 2 (3.50 * 3.95) * 6 (1.60 * 1.82) * 2 (1.80 * 1.82) * 2 (1.85 * 1.35) * 2 (2.00 * 0.80)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	67.97 21.12 4.41 65.24 21.12 4.41 4.46 4.20 7.45 4.46 5.76 4.46 1.60	
		RAZEM		304.99	
22KSNR 2 d.3.1003-04		Montaż ocieplenie drewnianych zwykłych (0.90 * 2.00) * 2 (1.40 * 2.00) * 2 (1.80 * 2.00) * 2 (1.80 * 2.00) * 2 (2.80 * 2.00) + (2.00 * 2.00)	m ² m ² m ² m ² m ²	3.60 5.60 5.20 5.20 9.00	
		RAZEM		26.40	
23KSNR 2 d.3.1003-07		Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych (0.90 * 2.00) * 2 + (1.40 * 2.00) * 2	m ² m ²	9.20	
		RAZEM		9.20	
24KSNR 2 d.3.1003-08		Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych szklonych (1.50 * 2.00) + (2.60 * 2.00) (2.50 * 2.00) + (2.00 * 2.00)	m ² m ² m ²	8.20 9.00	
		RAZEM		17.20	
25KNNR-W.2 d.3.W1001-03		Światłiki i klapy dymowe 1.00 * 1.50	m ² m ²	1.50	
		RAZEM		1.50	
26KNR 2-02 d.3.0925-01		Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 45.50 + 304.99 + 25.40 + 9.20 + 1.50	m ² m ²	387.59	
		RAZEM		387.59	
27KNR 4-01 d.3.0321-02		Osadzenie podoklepek drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach szt. z cegieł 300.00	szt. m ² m ²	300.00	
		RAZEM		300.00	
28KNR 4-01 d.3.0535-08		Rozbicie obrzeż blacharskich murów ognioowych okapów kominów grzym- sów itp z blachy nie nadającej się do użytku 295.61 * 0.30	m ² m ²	88.68	
		RAZEM		88.68	
29KNR 4-01 d.3.0530-08		Uzupełnienie obrzeż blacharskich podoklepek z blachy ocynkowanej 88.68	m ² m ²	88.68	
		RAZEM		88.68	
30KNR 2-14.10. d.3.01 analogia		Docieplenie ścian budynków płytami styropianu we wnękach podoklepek pod grzejnikami Przyjęto orientacyjnie do wykonania w razie konieczności (1.50 * 1.20) * 179	m ² m ² m ²	126.00	
		RAZEM		126.00	
4 Dostosowanie dojsz do budynku dla niepełnosprawnych					
31KNR 2-31 d.4.0814-01		Rozbicie obrzeży 6x20 cm na podstypce płaskowej 25.00 * 2	m m	50.00	
		RAZEM		50.00	
32KNR 2-31 d.4.0815-02		Rozbicie chodników, wysepki przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podstypce płaskowej 25.00 * 1.00	m ² m ²	25.00	
		RAZEM		25.00	
33KNR 2-31 d.4.0102-05		Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 25.00	m ² m ²	25.00	
		RAZEM		25.00	