

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 375.30
8	Remont kominów				
68	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³	6.00	
	d.80310-02	(2.00 * 1.00 * 0.60) * 5	m ³	RAZEM	6.00
69	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	420.00	
	d.80310-05	10.00 * (5 + 1 + 3 + 2 + 3) * 3	m	RAZEM	420.00
70	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odguzowanie przewodów	m	210.00	
	d.80310-06	420.00 / 2	m	RAZEM	210.00
71	KNR 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
	d.80215-05	czapki kominowe	m ²	8.52	
		(2.10 * 0.70) * 5 + (1.30 * 0.90)	m ²	3.06	
		(0.80 * 0.90) * 3 + (0.90 * 0.50) * 2	m ²	1.44	
		(1.20 * 0.40) * 3	m ²	RAZEM	13.02
72	KNR 4-01	Wykonanie pochylonych pomostów na dachu	m ²	8.00	
	d.80420-03	8.00	m ²	RAZEM	8.00
73	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	12.00	
	d.80420-04	12.00	m ²	RAZEM	12.00
74	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²	15.00	
	d.80420-02	15.00	m ²	RAZEM	15.00
75	KNR 4-01	Wykonanie nastawiania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.	14.00	
	d.80419-02	14.00	szt.	RAZEM	14.00
76	Kalkulacja	Przystosowanie pomieszczenia do przechowywania wózka transportowego (na gaśnicach) dla niepełnosprawnych z dodatkową urządzeniem.	kpl	1.00	
	d.8\Masna	1	kpl	RAZEM	1.00