

**MIESZKAŃCY ULICY ŻNIWNEJ W
GOLESZOWIE I DWORSKIEJ W
BAŻANOWICACH**

DOTYCZY PODŁĄCZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Informuję, że zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków Gmina realizuje budowę sieci wodociągowej – do granicy działek.

Budowa przyłączy wodociągowych leży po stronie właścicieli posesji.

Budowa przyłącza obejmuje jego budowę wraz z zestawem wodomierzowym oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą.

Osoby, które nie wykonają przyłącza podczas budowy wodociągu, będą musiały zlecić opracowanie projektu, zatwierdzić go oraz wykonać przyłącze – na własny koszt.

Do wykonania podłączenia należy użyć rur PE do wody pitnej o śr. 40 mm na 16 atmosfer. Kształtki również należy stosować na 16 atmosfer. Konsola na zestaw wodomierzowy musi pomieścić: zawór kulowy śr. 32 mm, wodomierz 15 mm (montują przedstawiciele wodociągów), zawór kulowy 25 mm, zawór antyskażeniowy, zawór kulowy, reduktor ciśnienia.