

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cisownica			
1.1		Wiatrolap			
1 d.1.1	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie schodów 1.4*0.15*0.87+1.4*0.15*0.57+1*0.15*0.3+1.22*0.15*0.6+1.22*0.15*0.3	m³ m³	0.512	
				RAZEM	0.512
2 d.1.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników- płyt betonowych 2.46*5.45	m² m²	13.407	
				RAZEM	13.407
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych 0.9*2*0.5	m³ m³	0.900	
				RAZEM	0.900
5 d.1.1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 1*2.46*0.15	m³ m³	0.369	
				RAZEM	0.369
6 d.1.1	KNR 4-01 0102-03	wykop pod ławę 1*2.46*1	m³ m³	2.460	
				RAZEM	2.460
7 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	zbić tynków 2.51*12.8-2.46*2.51	m² m²	25.953	
				RAZEM	25.953
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1+poz.2*0.07+poz.3*2*0.9*0.05+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7*0.03	m³ m³	6.228	
				RAZEM	6.228
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.8	m³ m³	6.228	
				RAZEM	6.228
10 d.1.1		koszt utylizacji gruzu poz.9	m³ m³	6.228	
				RAZEM	6.228
11 d.1.1	analiza indywidualna	przełożenie jednostki zewnętrznej - klima 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.6*0.1*2.46	m³ m³	0.148	
				RAZEM	0.148
13 d.1.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 0.016	t t	0.016	
				RAZEM	0.016
14 d.1.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m 0.6*0.3*2.46	m³ m³	0.443	
				RAZEM	0.443
15 d.1.1	KNR 2-02 0107-08	Ściana z bloczków 1.4*2.46	m² m²	3.444	
				RAZEM	3.444
16 d.1.1	KNR-W 2-02 0108-07	Ściany budynków z gazobetonu 2.63*2.46+1*2.63+0.55*0.55*0.4	m² m²	9.221	
				RAZEM	9.221
17 d.1.1	KNR-W 2-02 0213-13	wieńce w ścianach 0.25*0.25*2.46	m³ m³	0.154	
				RAZEM	0.154
18 d.1.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 0.016	t t	0.016	
				RAZEM	0.016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0.28*9.67	m ³	2.708	
				RAZEM	2.708
20 d.1.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		9.67*0.1	m ³	0.967	
				RAZEM	0.967
21 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		9.67	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
22 d.1.1	KNR-W 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		9.67	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
23 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko	m ²		
		9.67	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
24 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		9.67	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
25 d.1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.26	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
26 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.24	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
27 d.1.1	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.26	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
28 d.1.1	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		12.74	m	12.740	
				RAZEM	12.740
29 d.1.1	KNR-W 2-02 1121-04	Strop z płyty OSB	m ²		
		4.61*2.46	m ²	11.341	
				RAZEM	11.341
30 d.1.1	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie	m ²		
		4.61*2.46	m ²	11.341	
				RAZEM	11.341
31 d.1.1	KNR AT-12 0202-05	Izolacja pozioma z wełny mineralnej	m ²		
		4.61*2.46	m ²	11.341	
				RAZEM	11.341
32 d.1.1	KNR 2-02 0402-01/02	Więźba dachowa o układzie jętkowym	m ²		
		4.61*2.46	m ²	11.341	
				RAZEM	11.341
33 d.1.1	KNR-W 2-02 0410-01 analiza indywidualna	Podkład z płyt OSB	m ²		
		4.61*2.46	m ²	11.341	
				RAZEM	11.341
34 d.1.1	KNR-W 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
		4.61*2.46	m ²	11.341	
				RAZEM	11.341
35 d.1.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		2.46*0.3	m ²	0.738	
				RAZEM	0.738
36 d.1.1	KNR-W 2-02 0519-02	Rynny dachowe	m		
		2.46	m	2.460	
				RAZEM	2.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.1	0526-02	2.75	m	2.750	
				RAZEM	2.750
38		rewizja	kpl		
d.1.1	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.1	1603-01	2.46*2.63	m ²	6.470	
				RAZEM	6.470
40	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.1	r.16 z.sz.5.15	(poz.:16,17,18,29,32,33,35,36,37)			
41	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
d.1.1	202 0160-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-02	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
d.1.1	1017-02		m ²	5.400	
	analogia	3*0.9*2		RAZEM	5.400
43	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	9.67	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
44	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1.1	0103-02	poz.42	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
45	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne	m ²		
d.1.1	0716-02	32.128	m ²	32.128	
				RAZEM	32.128
46	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.1	0830-04	12.8*2.51	m ²	32.128	
				RAZEM	32.128
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02	poz.45	m ²	32.128	
				RAZEM	32.128
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	poz.47	m ²	32.128	
				RAZEM	32.128
49	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.1	0830-06	9.67	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	poz.49	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	poz.50	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
52	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
d.1.1	1216-01	poz.50	m ²	9.670	
				RAZEM	9.670
53	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
d.1.1	0103-02		m ²	5.400	
	analogia	poz.44		RAZEM	5.400
54	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.1	1215-02	Krotność = 2	m ²	5.400	
		poz.53		RAZEM	5.400
55		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
1.2		Korytarz			
56 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m ²		
		6.13	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
57 d.1.2	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.56	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
58 d.1.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki ścian, wykucia i przekucia	m ³		
		0.18*2.51	m ³	0.452	
				RAZEM	0.452
59 d.1.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych	m ³		
		0.47*2.51	m ³	1.180	
				RAZEM	1.180
60 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.56*0.02+poz.57*0.05+poz.58+poz.59	m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
61 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.60	m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
62 d.1.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.61	m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
63 d.1.2		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.62	m ³	2.061	
				RAZEM	2.061
64 d.1.2	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków	m ²		
		2.51*(4.38+1.4)	m ²	14.508	
				RAZEM	14.508
65 d.1.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.57	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
67 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	6.130	
		poz.66	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
68 d.1.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.67	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
69 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.68	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
70 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.69	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
71 d.1.2	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.69	m ²	6.130	
				RAZEM	6.130
72 d.1.2	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		1.4*2+4.38*2	m	11.560	
				RAZEM	11.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
74 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.57	m ² m ²	 6.130	
				RAZEM	6.130
75 d.1.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.73	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
76 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.72*2.51	m ² m ²	 29.016	
				RAZEM	29.016
77 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.76	m ² m ²	 29.016	
				RAZEM	29.016
78 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.77	m ² m ²	 29.016	
				RAZEM	29.016
79 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.57	m ² m ²	 6.130	
				RAZEM	6.130
80 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.79	m ² m ²	 6.130	
				RAZEM	6.130
81 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.80	m ² m ²	 6.130	
				RAZEM	6.130
82 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.74	m ² m ²	 6.130	
				RAZEM	6.130
83 d.1.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.75	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
84 d.1.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.75	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
85 d.1.2	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.57	m ² m ²	 6.130	
				RAZEM	6.130
86 d.1.2		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Aneks kuchenny			
87 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki 12.85	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
88 d.1.3	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.87	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
89 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.87*0.02+poz.88*0.05	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
90 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.89	m ³ m ³	 0.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.900
91 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.90	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
92 d.1.3		koszt utylizacji gruzu poz.91	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
93 d.1.3	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków 2.85*0.945	m ² m ²	 2.693	
				RAZEM	2.693
94 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.88	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
95 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.94	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
96 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.95	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
97 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.96	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
98 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.97	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
99 d.1.3	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.97	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
100 d.1.3	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 28.8	m m	 28.800	
				RAZEM	28.800
101 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.88	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
102 d.1.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
103 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.100*2.85	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
104 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.103	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
105 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.104	m ² m ²	 82.080	
				RAZEM	82.080
106 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.88	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
107 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.106	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
108 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.107	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.101	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
110 d.1.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.102	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
111 d.1.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.102	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
112 d.1.3	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.88	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
113 d.1.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 1,1*1,8*2	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
114 d.1.3		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.1.3		dostawa i montaż aneksu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.1.3		meble 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Komunikacja			
117 d.1.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki 4.58	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
118 d.1.4	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.117	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
119 d.1.4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki ścian, wykucia i przekucia 0.16*0.4*2.51	m ³ m ³	 0.161	
				RAZEM	0.161
120 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.117*0.02+poz.118*0.05+poz.119	m ³ m ³	 0.482	
				RAZEM	0.482
121 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.120	m ³ m ³	 0.482	
				RAZEM	0.482
122 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.121	m ³ m ³	 0.482	
				RAZEM	0.482
123 d.1.4		koszt utylizacji gruzu poz.122	m ³ m ³	 0.482	
				RAZEM	0.482
124 d.1.4	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.1.4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.118	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
126 d.1.4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.125	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.1.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.126	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
128 d.1.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.127	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
129 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.128	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
130 d.1.4	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.128	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
131 d.1.4	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 19.4	m m	 19.400	
				RAZEM	19.400
132 d.1.4	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
133 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.118	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
134 d.1.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.132	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
135 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.131*2.51	m ² m ²	 48.694	
				RAZEM	48.694
136 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.135	m ² m ²	 48.694	
				RAZEM	48.694
137 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.136	m ² m ²	 48.694	
				RAZEM	48.694
138 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.118	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
139 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.138	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
140 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.139	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
141 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.133	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580
142 d.1.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.134	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
143 d.1.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.134	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
144 d.1.4	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.118	m ² m ²	 4.580	
				RAZEM	4.580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.1.4		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Ustęp NPS			
146 d.1.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
147 d.1.5	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.146	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
148 d.1.5	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki	m ²		
		1.52*2.51	m ²	3.815	
				RAZEM	3.815
149 d.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		4.2*2.51	m ²	10.542	
				RAZEM	10.542
150 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
151 d.1.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
152 d.1.5	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.146*0.02+poz.147*0.05+poz.149*0.03+poz.148*0.12+poz.150*2*0.9*0.05+poz.151*0.5*0.5*0.5	m ³	1.828	
				RAZEM	1.828
153 d.1.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.152	m ³	1.828	
				RAZEM	1.828
154 d.1.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.153	m ³	1.828	
				RAZEM	1.828
155 d.1.5		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.154	m ³	1.828	
				RAZEM	1.828
156 d.1.5	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków	m ²		
		(2.06+2.84)*2.51	m ²	12.299	
				RAZEM	12.299
157 d.1.5	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
158 d.1.5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.147	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
159 d.1.5	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3	m ²		
		poz.158	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
160 d.1.5	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.159	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
161 d.1.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
		poz.160	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
162 d.1.5	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
		poz.167*0.15	m ²	1.290	
				RAZEM	1.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163	KNR K-04 d.1.5 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		poz.167	m	8.600	
				RAZEM	8.600
164	KNR AT-23 d.1.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.160	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
165	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.164	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
166	KNR 0-12 d.1.5 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.164	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
167	KNR 0-12 d.1.5 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		8.6	m	8.600	
				RAZEM	8.600
168	KNR 2-02 d.1.5 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*1*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
169	KNR-W 4-01 d.1.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.147	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
170	KNR AT-26 d.1.5 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią i okien	m ²		
		poz.168+0.6*0.6*2	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
171	KNR 4-01 d.1.5 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.167*2.51	m ²	21.586	
				RAZEM	21.586
172	NNRNKB d.1.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.171	m ²	21.586	
				RAZEM	21.586
173	KNR 0-12 d.1.5 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami	m ²		
		poz.171	m ²	21.586	
				RAZEM	21.586
174	KNR-W 2-02 d.1.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.147	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
175	NNRNKB d.1.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.174	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
176	KNR 4-01 d.1.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.175	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
177	KNR-W 4-01 d.1.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.169	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
178	KNR AT-26 d.1.5 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.170	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
179	KNR 4-01 d.1.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2	m ²	2.520	
		poz.170			
				RAZEM	2.520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.5	1215-06	Krotność = 4 poz.147	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
181	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1.5	1215-04	0.60*0.6*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
182		Roboty wod-kan-went	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
183		Roboty elektryczne	kpl.		
d.1.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
184		Wyposażenie łazienki	kpl.		
d.1.5	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Ustęp O.U			
185	KNR 4-01	Rozebranie posadzki	m ²		
d.1.6	0811-07	2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
186	KNR 4-01	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
d.1.6	0211-03				
	analiza indywidualna	poz.185	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
187	KNR 4-01	Rozebranie ścianki	m ²		
d.1.6	0348-05	1.52*2.51	m ²	3.815	
				RAZEM	3.815
188	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.6	0819-15	7.7/2*2.5	m ²	9.625	
				RAZEM	9.625
189	KNR 4-01	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.6	0106-04	poz.185*0.02+poz.186*0.05+poz.188*0.03+poz.187*0.12+4*2*0.9*0.05	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
190	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.6	0108-09	poz.189	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
191	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.6	0108-10	poz.190	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
192		koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1.6		poz.191	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
193	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża prefabrykowane typu L19	m		
d.1.6	202 0160-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
d.1.6	1104-01	poz.186	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
195	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
d.1.6	1104-03	Krotność = 3 poz.194	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
196	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.6	1106-07	poz.195	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
197	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.6	0101-01	poz.196	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.1.6	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.196	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
199 d.1.6	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit poz.203*0.15	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170
200 d.1.6	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej poz.203	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
201 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.197	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
202 d.1.6	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.197	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
203 d.1.6	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 7.8	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
204 d.1.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2*1*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
205 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.186	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
206 d.1.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią i okien poz.204+0.6*0.6	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
207 d.1.6	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.203*2.51	m ² m ²	 19.578	
				RAZEM	19.578
208 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.207	m ² m ²	 19.578	
				RAZEM	19.578
209 d.1.6	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami poz.207	m ² m ²	 19.578	
				RAZEM	19.578
210 d.1.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.186	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
211 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.210	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
212 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.211	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
213 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.205	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
214 d.1.6	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.206	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.1.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.206	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
216 d.1.6	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.186	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
217 d.1.6	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 0.60*0.6	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
218 d.1.6		Roboty wod-kan-went 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
219 d.1.6		Roboty elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
220 d.1.6	analiza indy- widualna	Wypożyczenie łazienki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.7		Sala widowiskowa, scena			
221 d.1.7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie parkietu 24,83+80,12	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
222 d.1.7	KNR 4-01 0211-03 analiza indy- widualna	wyrównanie podłoża poz.221	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
223 d.1.7	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.221*0.05+poz.222*0.02	m ³ m ³	 7.347	
				RAZEM	7.347
224 d.1.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.223	m ³ m ³	 7.347	
				RAZEM	7.347
225 d.1.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.224	m ³ m ³	 7.347	
				RAZEM	7.347
226 d.1.7		koszt utylizacji gruzu poz.225	m ³ m ³	 7.347	
				RAZEM	7.347
227 d.1.7	NNRNKB 202 1135-01 analogia	Posadzka - klepka wraz z cokolikami poz.221	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
228 d.1.7	NNRNKB 202 1135-04	lakierowanie posadzek Krotność = 3 poz.227	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
229 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.222	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
230 d.1.7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi/okien folią 1.25*2.1*2+1.1*2.15*6	m ² m ²	 19.440	
				RAZEM	19.440
231 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 45,5*3,75	m ² m ²	 170.625	
				RAZEM	170.625
232 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.231	m ² m ²	 170.625	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	170.625
233 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.232	m ² m ²	 170.625	
				RAZEM	170.625
234 d.1.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.222	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
235 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.234	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
236 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.235	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
237 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.229	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
238 d.1.7	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.230	m ² m ²	 19.440	
				RAZEM	19.440
239 d.1.7	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.230	m ² m ²	 19.440	
				RAZEM	19.440
240 d.1.7	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.222	m ² m ²	 104.950	
				RAZEM	104.950
1.8		Magazyn			
241 d.1.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki 10.11	m ² m ²	 10.110	
				RAZEM	10.110
242 d.1.8	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia poz.241	m ² m ²	 10.110	
				RAZEM	10.110
243 d.1.8	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu poz.241*0.02+poz.242*0.05	m ³ m ³	 0.708	
				RAZEM	0.708
244 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.243	m ³ m ³	 0.708	
				RAZEM	0.708
245 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.244	m ³ m ³	 0.708	
				RAZEM	0.708
246 d.1.8		koszt utylizacji gruzu poz.245	m ³ m ³	 0.708	
				RAZEM	0.708
247 d.1.8	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków 2.48*5.83	m ² m ²	 14.458	
				RAZEM	14.458
248 d.1.8	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki poz.242	m ² m ²	 10.110	
				RAZEM	10.110
249 d.1.8	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek Krotność = 3 poz.248	m ² m ²	 10.110	
				RAZEM	10.110
250 d.1.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.249	m ² m ²	 10.110	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.1.8	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.250	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
252 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.251	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
253 d.1.8	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych poz.251	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
254 d.1.8	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 17.2	m m	RAZEM 17.200	17.200
255 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.242	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
256 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.254*2.48	m ² m ²	RAZEM 42.656	42.656
257 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.256	m ² m ²	RAZEM 42.656	42.656
258 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.257	m ² m ²	RAZEM 42.656	42.656
259 d.1.8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.242	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
260 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.259	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
261 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.260	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
262 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.255	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
263 d.1.8	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.242	m ² m ²	RAZEM 10.110	10.110
264 d.1.8		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
1.9		Chodnik			
265 d.1.9	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników- płyt betonowych 27	m ² m ²	RAZEM 27.000	27.000
266 d.1.9	KNR 2-31 0101-07	wykonanie koryta poz.265	m ² m ²	RAZEM 27.000	27.000
267 d.1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.265*0.07+poz.266*0.2	m ³ m ³	RAZEM 7.290	7.290
268 d.1.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.267	m ³ m ³	RAZEM 7.290	7.290
				RAZEM	7.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.9		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.268	m ³	7.290	
				RAZEM	7.290
270 d.1.9	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.265	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
271 d.1.9	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.265	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
272 d.1.9	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	27.000	
		poz.265		RAZEM	27.000
273 d.1.9	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
274 d.1.9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m ³		
		poz.273*(1/20)	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
275 d.1.9	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.273	m	17.000	
				RAZEM	17.000
276 d.1.9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.265	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
1.10		Instalacja c.o.			
277 d.1.1 0	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach	m		
		115.200	m	115.200	
				RAZEM	115.200
278 d.1.1 0	KNR 5 1209-1203	Przebijanie otworów w stropach pod instalacje	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
279 d.1.1 0	KNR 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o.	m		
		(21+13+13+4.6+3+3)*2	m	115.200	
				RAZEM	115.200
280 d.1.1 0	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		poz.279	m	115.200	
				RAZEM	115.200
281 d.1.1 0	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych	m		
		poz.279	m	115.200	
				RAZEM	115.200
282 d.1.1 0	KNR 8 0415-02	Włączenie instalacji do istniejącego kotła oraz montaż pomp	szt.		
	analiza indywidualna	Obmiar dodatkowy - długość rury	m		115.000
		115	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
283 d.1.1 0	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		(21+13+13+4.6+3+3)*2	m	115.200	
				RAZEM	115.200
284 d.1.1 0	KNR-W 2-15 0418-11	Grzejniki stalowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
285 d.1.1 0	KNNR 4 0412-01	Głowica termostatyczna	szt.		
		poz.284	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
286 d.1.1 0	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
287 d.1.1 0	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		10	urz.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.11		Roboty nieprzewidziane			
288 d.1.1 1	analiza indywidualna	Roboty nieprzewidziane <i>5% wartości sumy pozycji 1 20 287</i>	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000