

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Wartość
Przedmiar:					
1		Instalacje elektryczne			
1 d.1	KNR 13-06 0624-01	Montaż elementów świetlnych oprawa oświetleniowa	szt	48,000	
Razem dział:				Instalacje elektryczne	
2		Roboty ogólnobudowlane			
2 d.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany z wypełnieniem płytami sufitowymi - wraz z ociepleniem wełną	m2	245,000	
3 d.2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone schody strychowe wraz z płytami osb	szt	1,000	
4 d.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2	80,000	
5 d.2	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m2	9,000	
6 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	50,000	
7 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe	m2	240,000	
8 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m2	240,000	
9 d.2	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi łazienki	m2	35,000	
10 d.2		Wyposażenie łazienek	kpl	1,000	
11 d.2	KNNR 7 0701 -04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - okna dachowe 2 szt.	m2	3,000	
12 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	220,000	
13 d.2	ZKNR C-2 0606-06	Klejenie wykładzin rulonowych linoleum na przygotowanym podłożu	m2	220,000	
Razem dział:				Roboty ogólnobudowlane	
3		Instalacja co kotłownia			
14 d.3		Montaż instalacji CO wraz z rurociągami, piecem, zasobnikiem - kotłownia	kpl	1,000	
Razem dział:					