

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych w budynku GOK Goleszów
ADRES INWESTYCJI : ul. Cieszyńska 25 , 43-400 Goleszów
INWESTOR : Gmina Goleszów,
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		goleszów1			
1.1		NPS			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m ²		
		12.28	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
2 d.1.1	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.1	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
3 d.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki ścian, wykucia i przekucia 0.8*0.12*2.95	m ³		
			m ³	0.283	
				RAZEM	0.283
4 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach j dla otworów drzwiowych 0.43*2.95*0.8	m ³		
			m ³	1.015	
				RAZEM	1.015
5 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.1*0.02+poz.2*0.05+poz.3+poz.4	m ³	2.158	
				RAZEM	2.158
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.5	m ³	2.158	
				RAZEM	2.158
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.6	m ³	2.158	
				RAZEM	2.158
8 d.1.1		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.7	m ³	2.158	
				RAZEM	2.158
9 d.1.1	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki	m ²		
		2.95*0.12*1	m ²	0.354	
				RAZEM	0.354
10 d.1.1	NNRNKB 202 0160-01 analiza indywidualna	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z obróbką po zamontowaniu	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
11 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.2	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
12 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12.280	
		poz.11			
				RAZEM	12.280
13 d.1.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.12	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
14 d.1.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit lub material rownowazny	m ²		
		poz.13	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
15 d.1.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit lub material rownowazny	m ²		
		poz.20*0.15	m ²	2.187	
				RAZEM	2.187
16 d.1.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej lub material rownowazny	m		
		poz.20	m	14.580	
				RAZEM	14.580
17 d.1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.13	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
18 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub material rownowazny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.17	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
19 d.1.1	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.17	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
20 d.1.1	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		2.32*2+4.97*2	m	14.580	
				RAZEM	14.580
21 d.1.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
22 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.2	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
23 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		poz.21	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
24 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe lub material rownowazny	m ²		
		poz.20*2.95	m ²	43.011	
				RAZEM	43.011
25 d.1.1	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami	m ²		
		poz.24	m ²	43.011	
				RAZEM	43.011
26 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.2	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
27 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub material rownowazny	m ²		
		poz.26	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
28 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.27	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
29 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.22	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
30 d.1.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
		poz.23	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
31 d.1.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		Krotność = 2			
		poz.23	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
32 d.1.1	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		Krotność = 4			
		poz.2	m ²	12.280	
				RAZEM	12.280
33 d.1.1		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.1		Roboty wod-kan-went	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.1	analiza indywidualna	Wyposażenie łazienki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
1.2		Toaleta Damska			
36	KNR 4-01	Rozebranie posadzki	m ²		
d.1.2	0811-07	13.02	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
37	KNR 4-01	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
d.1.2	0211-03	analiza indywidualna	m ²	13.020	
		poz.36	m ²		
				RAZEM	13.020
38	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki ścian, wykucia i przekucia	m ³		
d.1.2	0102-02	1.3*2.95*4*0.1	m ³	1.534	
				RAZEM	1.534
39	KNR 4-01	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.2	0106-04	poz.36*0.02+poz.37*0.05+poz.38+1.015	m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
40	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-09	poz.39	m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	0108-10	poz.40	m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
42		koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1.2		poz.41	m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
43	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z obróbką po zamontowaniu	m		
d.1.2	202 0160-01	analiza indywidualna	m	1.100	
		1.1		RAZEM	1.100
44	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
d.1.2	1104-01	poz.37	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
45	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
d.1.2	1104-03	Krotność = 3	m ²	13.020	
		poz.44		RAZEM	13.020
46	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.2	1106-07	poz.45	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
47	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit lub materiał równowazny	m ²		
d.1.2	0602-01	poz.46	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
48	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit lub materiał równowazny	m ²		
d.1.2	0602-02	poz.53*0.15	m ²	2.277	
				RAZEM	2.277
49	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1.2	0602-03	poz.53	m	15.180	
				RAZEM	15.180
50	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.2	0101-01	poz.46	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
51	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	lub materiał równowazny	m ²	13.020	
		poz.50		RAZEM	13.020
52	KNR 0-12	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
d.1.2	1118-06 z.sz. 5.3.d	poz.50	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.2	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek 2.62*2+4.97*2	m m	 15.180	 15.180
				RAZEM	15.180
54 d.1.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
55 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.37	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
56 d.1.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią poz.54	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
57 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe lub material rownowazny poz.53*2.95	m ² m ²	 44.781	 44.781
				RAZEM	44.781
58 d.1.2	KNR 0-12 0829-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami poz.57	m ² m ²	 44.781	 44.781
				RAZEM	44.781
59 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.37	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
60 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub material rownowazny poz.59	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
61 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.60	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
62 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli poz.55	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
63 d.1.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli poz.56	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
64 d.1.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 2 poz.56	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
65 d.1.2	KNR 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg Krotność = 4 poz.37	m ² m ²	 13.020	 13.020
				RAZEM	13.020
66 d.1.2		roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
67 d.1.2		Roboty wod-kan-went 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
68 d.1.2	analiza indywidualna	Wypożyczenie łazienki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.3		Sala Konf			
69 d.1.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki 20.22	m ² m ²	 20.220	 20.220
				RAZEM	20.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.3	KNR 4-01 0211-03 analiza indywidualna	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
		poz.69	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
71 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.69*0.02+poz.70*0.05	m ³	1.415	
				RAZEM	1.415
72 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.71	m ³	1.415	
				RAZEM	1.415
73 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.72	m ³	1.415	
				RAZEM	1.415
74 d.1.3		koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.73	m ³	1.415	
				RAZEM	1.415
75 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
		poz.70	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
76 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.75	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
77 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.76	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
78 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.77	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
79 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub materiał równoważny	m ²		
		poz.78	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
80 d.1.3	KNR 0-12 1118-06 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
		poz.78	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
81 d.1.3	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki z płytek	m		
		4.06*2+4.98*2	m	18.080	
				RAZEM	18.080
82 d.1.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
83 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.70	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
84 d.1.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		poz.82+1.55*1.6	m ²	6.080	
				RAZEM	6.080
85 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe lub materiał równoważny	m ²		
		poz.81*2.95	m ²	53.336	
				RAZEM	53.336
86 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.85	m ²	53.336	
				RAZEM	53.336
87 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.85	m ²	53.336	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	RAZEM	53.336
d.1.3	0830-06	poz.70	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
89	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome lub materiał równowazny	m ²		
d.1.3	202 1134-01	poz.88	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
90	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.3	1204-01	poz.89	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
91	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
d.1.3	1216-01	poz.83	m ²	20.220	
				RAZEM	20.220
92	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
d.1.3	0103-02	analogia	m ²	6.080	
		poz.84		RAZEM	6.080
93	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.3	1215-02	Krotność = 2	m ²	6.080	
		poz.84		RAZEM	6.080
94	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.3	1215-06	Krotność = 4	m ²	20.220	
		poz.70		RAZEM	20.220
95		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	Recepcja				
96	KNR 4-01	Rozebranie posadzki	m ²		
d.1.4	0811-07	19.52	m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
97	KNR 4-01	wyrównanie podłoża - skucia	m ²		
d.1.4	0211-03	analiza indywidualna	m ²	19.520	
		poz.96		RAZEM	19.520
98	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórki ścian, wykucia i przekucia	m ³		
d.1.4	0102-02	0.43*2.3*2.95+0.44*2.95*2.92+0.1*2*2.95	m ³	7.298	
				RAZEM	7.298
99	KNR 4-01	usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.4	0106-04	poz.96*0.02+poz.97*0.05+poz.98	m ³	8.664	
				RAZEM	8.664
100	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.4	0108-09	poz.99	m ³	8.664	
				RAZEM	8.664
101	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.4	0108-10	poz.100	m ³	8.664	
				RAZEM	8.664
102		koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1.4		poz.101	m ³	8.664	
				RAZEM	8.664
103	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m ²		
d.1.4	1104-01	poz.97	m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
104	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek	m ²		
d.1.4	1104-03	Krotność = 3	m ²	19.520	
		poz.103		RAZEM	19.520
105	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.4	1106-07	poz.104	m ²	19.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.520
106	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m ²		
d.1.4	0101-01	zmycie podłoża	m ²	19.520	
		poz.105		RAZEM	19.520
107	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.4	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome lub material rownowazny	m ²	19.520	
		poz.106		RAZEM	19.520
108	KNR 0-12	Posadzki z płytek gresowych	m ²		
d.1.4	1118-06 z.sz.		m ²	19.520	
	5.3.d	poz.106		RAZEM	19.520
109	KNR 0-12	Cokoliki z płytek	m		
d.1.4	1119-01 z.sz.		m	17.800	
	5.3.d	4.98*2+3.92*2		RAZEM	17.800
110	KNR 2-02	Dostawa i montaż drzwi	m ²		
d.1.4	1017-02		m ²	3.600	
	analogia	1.8*2		RAZEM	3.600
111	KNR 2-02	Dostawa i montaż witryny	kpl.		
d.1.4	1017-02		kpl.	1.000	
	analiza indy-	1		RAZEM	1.000
	widualna				
112	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.4	1216-01		m ²	19.520	
		poz.97		RAZEM	19.520
113	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzw folią	m ²		
d.1.4	0103-02		m ²	6.080	
		poz.110+1.55*1.6		RAZEM	6.080
114	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.4	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe lub material rownowazny	m ²	52.510	
		poz.109*2.95		RAZEM	52.510
115	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.4	1204-02		m ²	52.510	
		poz.114		RAZEM	52.510
116	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.4	0830-04		m ²	52.510	
		poz.114		RAZEM	52.510
117	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.4	0830-06		m ²	19.520	
		poz.97		RAZEM	19.520
118	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.4	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome lub material rownowazny	m ²	19.520	
		poz.117		RAZEM	19.520
119	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.4	1204-01		m ²	19.520	
		poz.118		RAZEM	19.520
120	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie foli	m ²		
d.1.4	1216-01		m ²	19.520	
		poz.112		RAZEM	19.520
121	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią - usunięcie foli	m ²		
d.1.4	0103-02		m ²	6.080	
	analogia	poz.113		RAZEM	6.080
122	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1.4	1215-02	Krotność = 2	m ²	6.080	
		poz.113		RAZEM	6.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1.4	1215-06	Krotność = 4 poz.97	m ²	19.520	
				RAZEM	19.520
124		roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000