Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Demontaż opraw oświetleniowych			
1.1 KNNRW 9/501/8 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy rtęciowo-sodowej	30		szt
1.2 KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	1		kolumna
1.3 KNNRW 9/406/1 Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych, pojedyncze żyły do 2.5·mm2	20		kpl
2 Montaż opraw oświetleniowych			
2.1 KNR 202/1611/4 (1) Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	1		kolumna
2.2 KNNR 5/103/1 (3) Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·20	120		m
2.3 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	120		m
2.4 KNNR 5/1008/4 Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków	12		kpl
2.5 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2	72		szt
2.6 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	12		pomiar
2.7 KNR 403/904/10 Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., bez zadławienia przewodów, przewód kabelkowy, przekrój żył do 2,5·mm2, 4 odgałęzienia	11		kpl