

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 d.4.0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,00 * 2	m	50,00	50,00
35	KNR 2-31 d.4.0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypanie piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,00	m ²	25,00	25,00
36	KNR 2-31 d.4.0101-01	Mediana wykonana koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie cie kat. I-IV - głębokość 20 cm droga dojazdowa 5,50 * 25,00 3,50 * 15,00	m ²	137,50 52,50	190,00
37	KNR 2-31 d.4.0101-02	Mediana wykonana koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 190,00	m ²	190,00	190,00
38	KNR 2-31 d.4.0105-01	Podsypanie piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 190,00	m ²	190,00	190,00
39	KNR 2-31 d.4.0105-02	Podsypanie piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 4 190,00	m ²	190,00	190,00
40	KNR 0-11 d.4.0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypanie cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 190,00	m ²	190,00	190,00
41	KNR-W 2- d.4.25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obelconowanych - budowa 65,00	m ²	65,00	65,00
42	KNR-W 2- d.4.25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obelconowanych - rozebranie 15,00 + 15,00 + 10,00 + 25,00	m ²	65,00	65,00
43	KNR-W 2- d.4.25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - budowa 2,50 * 1,80	m ²	4,50	4,50
44	KNR-W 2- d.4.25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 2,50 * 1,80	m ²	4,50	4,50
45	KNR 4-01 d.4.0102-06	Wykopy wąskoprzęsłowe nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gr. kat. IV dla izolacji pionowej (18,00 * 1,50 * 2,00) * 2	m ³	108,00	108,00
46	KNR 4-01 d.4.0109-05	Wykopy odcieni samochodami samowładzowymi na odległość do 1 km gr. kat. III (18,00 * 1,50 * 2,00) * 2	m ³	108,00	108,00
47	KNZ-14 28- d.4.01	Wykonanie powłok izolacyjnych typu lekkiego poziomych rozbiorem gruntu - m ² cym "CARBITEK" - R * 1 warstwowo (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
48	KNR K-04 d.4.0601-04	Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
49	KNR K-04 d.4.0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
50	KNR K-04 d.4.0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntuwanie podłoża (18,00 * 2,00) * 2	m ²	72,00	72,00
				RAZEM	72,00